

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度北部国道改築設計（その1）業務
履行場所	北部国道事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 北部国道事務所 工務課
- 2) 履行期間 354 日間 自 令和 6年 4月12日
至 令和 7年 3月31日

3) 設計説明

本業務は、北部国道事務所管内の改築事業に係る測量、地質調査、道路詳細設計等を行うものである。

4) 業務内容

数量総括表のとおり。

積算内訳書

業務名	令和6年度北部国道改築設計（その1）業務			業種	測量業務
				項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基準点測量	式	1	698,100		
基準点測量	式	1	698,100		
3級基準点測量	式	1	363,600	3級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない	3 点
4級基準点測量	式	1	334,500	4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない 4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない	6 点 4 点
地形測量	式	1	1,476,171		
現地測量	式	1	1,476,171		
現地測量	式	1	1,476,171	現地測量（作業計画） 現地測量 現地測量	1 業務 (0.03)1 (km2)式 (0.02)1 (km2)式
応用測量	式	1	1,286,880		
路線測量	式	1	1,286,880		
路線測量	式	1	755,220	作業計画 現地踏査 中心線測量	1 業務 0.3 km

積算内訳書

業務名	令和6年度北部国道改築設計（その1）業務			業種	測量業務
				項目	応用測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				縦断測量	0.3 km
				横断測量	0.3 km
					0.3 km
路線測量	式	1	531,660	現地踏査	0.2 km
				中心線測量	0.2 km
				縦断測量	0.2 km
				横断測量	0.2 km
					0.2 km
直接経費	式	1	166,478		
直接経費	式	1	166,478		
安全費	式	1	88,478	安全費	1 式
電子成果品作成費	式	1	78,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	3,627,629		
間接測量費	式	1	2,672,371		
諸経費	式	1	2,672,371		
測量業務価格	式	1	6,300,000		
一般調査	式	1	3,805,735		
直接調査費	式	1	2,939,379		

積算内訳書

業務名	令和6年度北部国道改築設計（その1）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
機械ボーリング	式	1	1,616,000	土質ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	733,200	標準貫入試験	20	回
				粘性土・シルト		
				標準貫入試験	20	回
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験	20	回
				軟岩		
総合解析	式	1	163,632	解析等調査	1	式
地すべり調査	式	1	326,547	移動変形調査	1	式
				伸縮計		
電子成果品作成費	式	1	96,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2	本
間接調査費	式	1	866,356			

積算内訳書

業務名	令和6年度北部国道改築設計（その1）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬費	式	1	75,160	運搬費	1 式
準備費	式	1	274,060	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	306,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	127,772	安全費	1 式
旅費交通費	式	1	62,817	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	20,547	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	3,805,735		
間接費	式	1	2,774,265		
諸経費	式	1	2,774,265		
一般調査業務費	式	1	6,580,000		
解析等調査	式	1	2,147,204		
直接業務費	式	1	2,147,204		
解析等調査	式	1	635,704	解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	1,511,500	地すべり調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,147,204		

積算内訳書

業務名	令和6年度北部国道改築設計（その1）業務			業種	地質調査
				項目	その他原価
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
その他原価	式	1	1,156,269		
一般管理費等	式	1	1,776,527		
解析等調査業務費	式	1	5,080,000		
調査業務価格	式	1	11,660,000		
道路設計	式	1	5,156,374		
道路設計	式	1	2,194,089		
道路詳細設計	式	1	2,194,089	道路詳細設計（A） 縮尺1/1,000	(0.2)1 (km)式
一般構造物設計	式	1	2,962,285		
一般構造物詳細設計	式	1	1,305,145	逆T式擁壁	(2)1 (箇所)式
一般構造物基礎工詳細設計	式	1	1,657,140	場所打杭 基本構造物 場所打杭 類似構造物	(1)1 (箇所)式 (1)1 (箇所)式
共通	式	1	783,500		
共通（設計業務）	式	1	783,500		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
その他	式	1	64,800	照査技術者による報告	

積算内訳書

業務名	令和6年度北部国道改築設計（その1）業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	共通
				細別内訳	
				2	回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	378,885		
直接経費	式	1	378,885		
旅費交通費	式	1	36,885	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	342,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	6,318,759		
その他原価	式	1	3,152,846		
一般管理費等	式	1	5,098,395		
業務価格	式	1	14,570,000		
業務価格	式	1	32,530,000		