

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）
工事地名	国道58号・国頭村奥～名護市字喜瀬地内（名護東道路含む） 国道329号・名護市字世富慶～名護市字久志地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	北部国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	4,916,070	
除草工	式	1	554,100	
道路除草工	式	1	554,100	道路除草(複合) 3,000 m2 (肩掛け式) 集積・積込・運搬 (10.0km<L≤14.0km) ;
応急処理工	式	1	4,361,970	
応急処理工 (労務費)	式	1	3,884,800	普通作業員 900 h 平日・昼間 (8～17h) ; 普通作業員 100 h 平日・夜間 (17～22:5～8h) ; 普通作業員 100 h 平日・深夜 (22～5h) ; 普通作業員 100 h 休日・昼間・夜間 (5～22h) ; 普通作業員 100 h 休日・深夜 (22～5h) ;
応急処理工 (機械運転費)	式	1	354,470	バックホ運転 10 h クローラ標準排ガス型(第1次)山積0.28m3 平日・ 昼間;運転手(特殊)、軽油、機械損料含む。 トラック運転 10 h 1.5t積 普通型 平日・昼間;運転手(一般)、 軽油、機械損料含む。 トラック運転 10 h ベーストラック4t 吊能力2.9t 平日・昼間;運転手(特 殊)、軽油、機械損料含む。 ダンプトラック運転 10 h 2t積 オロト・ディーゼル 平日・昼間;運転手(一 般)、軽油、機械損料含む。 ダンプトラック運転 10 h 4t積 オロト・ディーゼル 平日・昼間;運転手(一 般)、軽油、機械損料含む。

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工（賃料）	式	1	122,700	バックホ賃料 10 日
				クローラ 標準 山積0.28m <sup>3</sup> ;
				ダンプトラック賃料 10 日
				2t積 ;
草刈機賃料 10 日	肩掛け式 ;			
		チェンソー賃料 10 日		
エンジン式 300～400mm 刃付き ;				
道路修繕	式	1	43,791,676	
道路土工	式	1	751,350	
掘削工	式	1	34,250	掘削 100 m <sup>3</sup>
土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m <sup>3</sup> 未満 ;				
法面整形工	式	1	523,000	法面整形(切土部) 500 m <sup>2</sup>
現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;				
残土処理工	式	1	194,100	土砂等運搬 100 m <sup>3</sup>
土砂(岩塊・玉石混り土含む)バックホ山積0.8m <sup>3</sup> 10t (8.5km<L≤11.0km)DID有り ;				
舗装工	式	1	8,132,550	
舗装打換え工	式	1	3,083,550	舗装版切断 100 m
				アスファルト舗装版 切断深さ (15cm<t≤30cm) ;
				舗装版破碎 100 m <sup>2</sup>
				アスファルト舗装版 舗装版厚 (15cm<t≤40cm) BH積込 ;
下層路盤 200 m <sup>2</sup>	(車道部)			
再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm 人力(4地区) ;				
上層路盤 200 m <sup>2</sup>	(車道部)			
再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm 人力(4地区) ;				

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				上層路盤 （車道部） 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm 1.4 m未満（4地区）； 200 m2
				基層 （車道部） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）（4地区）； 200 m2
				表層 （車道部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）（4地区）； 200 m2
アスファルト舗装工	式	1	453,000	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下（4地区）； 200 m2
排水性舗装工	式	1	1,783,500	排水性舗装・表層（車道・路肩部） ホーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以 上 導水パイプ 無（4地区）； 500 m2
薄層カー舗装工	式	1	2,812,500	薄層カー舗装 （黒）RPN-101 施工幅員1.0m超え 100m2以上 既 設密粒舗装面； 500 m2
縁石工	式	1	3,018,600	
縁石工	式	1	3,018,600	歩車道境界ブロック B種・片面R・本体 基礎材RC-40 基礎コンクリート18- 8-20（4地区）； 270 m
防護柵工	式	1	11,206,200	
路側防護柵工	式	1	1,788,000	ガートパイプ Gp-Bp-2E ムッキ品 100m以上 曲線部補正無； 100 m
防止柵工	式	1	9,418,200	転落（横断）防止柵 （横断防止） ビーム・パネル式 柵高 0.8m 土中建込 ムッキ品 100 m以上； 100 m

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				転落(横断)防止柵 (横断防止) ビーム・パネル式 柵高 0.8m フレキャストコンクリートブロック 建込 メッキ品 100m以上；	100	m
				転落(横断)防止柵 (横断防止) ビーム・パネル式 柵高 0.8m コンクリート建込 メッキ品 100m以上；	100	m
				転落(横断)防止柵 (横断防止) ビーム・パネル式 柵高 1.1m 土中建込 メッキ品 10 0m以上；	100	m
				転落(横断)防止柵 (横断防止) ビーム・パネル式 柵高 1.1m フレキャストコンクリートブロック 建込 メッキ品 100m以上；	100	m
				転落(横断)防止柵 (横断防止) ビーム・パネル式 柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ品 100m以上；	100	m
				削孔 削孔径 90mm以上100mm未満 削孔深さ 200mm以上 400mm未満；	200	孔
区画線工	式	1	305,560			
区画線工	式	1	305,560	熔融式区画線 熔融式手動 実線（白） 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無；	100	m
				熔融式区画線 熔融式手動 実線（白） 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有；	100	m
				熔融式区画線 熔融式手動 破線（白） 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無；	100	m

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式区画線 溶融式手動 破線（白） 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有； 区画線消去 削取り式；	100 m
道路付属施設工	式	1	1,681,560		
道路付属物工	式	1	357,000	道路鋏 縁石用（穿孔式）両面 アルミ 小型鋏 30個以上；	50 個
張りコンクリート工	式	1	1,324,560	張りコンクリート（基面整正） 防草コンクリート； 張りコンクリート（均し型枠） 防草コンクリート； 張りコンクリート （コンクリート） t=5cm 18-8-25（20）（普通） コンクリート夜間割 増無（4地区） 目地材有り 防草コンクリート クレーン 機能付BH 張りコンクリート（養生） 防草コンクリート；	300 m2 10 m2 300 m2 300 m2
法面工	式	1	312,000		
植生工	式	1	312,000	種子散布 肥料有り 1000m2以上 土壌団粒化材入り；	1,000 m2
雑工	式	1	7,575,678		
雑工（労務費）	式	1	4,844,050	普通作業員 平日・昼間（8～17h）； 普通作業員 平日・夜間（17～22：5～8h）； 普通作業員 平日・深夜（22～5h）； 普通作業員 休日・昼間・夜間（5～22h）；	1,000 h 150 h 150 h 150 h

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				普通作業員 休日・深夜（22～5h）； 150 h
雑工（機械運転費）	式	1	1,686,860	小型バックホ運転 クロー標準 排ガス型（第1次）山積み0.08m3 平日・昼間；特殊作業員、軽油、機械損料含む。 40 h
				小型バックホ運転 クロー標準 排ガス型（第1次）山積み0.13m3 平日・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。 40 h
				バックホ運転 クロー標準 排ガス型（第1次）山積0.28m3 平日・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。 40 h
				トラック運転 1.5t積 普通型 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。 20 h
				トラック運転 ベーストラック4t 吊能力2.9t 平日・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。 20 h
				ダンプトラック運転 2t積 オンロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。 20 h
				ダンプトラック運転 4t積 オンロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。 20 h
				ダンプトラック運転 10t積 オンロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。 20 h
				高所作業車運転 トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 12m×200kg×2名 平日・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む 20 h
雑工（賃料）	式	1	697,425	小型バックホ賃料 クロー標準 山積0.13m3； 15 日
				小型バックホ賃料 15 日

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				クローラ 後方超旋回・クレーン機能付 山積0.09m <sup>3</sup> 0.9 t吊；
				バックホ賃料 15 日
				クローラ 標準 山積0.28m <sup>3</sup> ；
				トラック賃料 5 日
				ヘーストラック2t 吊能力2.9t；
				トラック賃料 5 日
				ヘーストラック4t 吊能力2.9t；
				ダンプトラック賃料 5 日
				2t積；
				ダンプトラック賃料 5 日
				4t積；
				ラフテレンクレーン賃料 3 日
				油圧伸縮ジブ型 16t吊 ホータ付き；
				ラフテレンクレーン賃料 3 日
				油圧伸縮ジブ型 25t吊 ホータ付き；
				振動ローラー賃料 5 日
				ハンドガイト式 質量0.8～1.1t；
				発動発電機賃料 5 日
				ガソリンエンジン駆動 2kVA；
				発動発電機賃料 5 日
				ディーゼルエンジン駆動 25kVA；
				草刈機賃料 5 日
				肩掛け式；
				チェンソー賃料 5 日
				エンジン式 300～400mm 刃付き；
				タンバ（ランマ）賃料 5 日
				質量60～80kg；
				振動コンパクタ賃料 5 日
				質量70～80kg；
				ハンドカッタ賃料 5 日
				エンジン式 フレート別；
				コンクリートカッタ賃料 5 日
				手動式 フレート径30cm 刃付き；



## 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				水中ポンプ賃料 φ50mm 全揚程10m； 5 日
				コンクリートバンプレタ賃料 棒状 モーター式 100V； 5 日
				高周波バンプレタ賃料 振動部 φ30～φ40 ホース6m インバータ含む； 5 日
				溶接機賃料 エンジンウエルダ 230～250A； 5 日
				溶接機賃料 アーク溶接機 200～250A； 5 日
雑工（材料費）	式	1	347,343	ポルトランドセメント 普通25kg/袋； 100 袋
				土のう 48×62； 50 枚
				ブルーシート #2000； 50 m2
				クランプ φ48.6用 直交・自在 電気めっき； 50 個
				単管パイプ φ48.6×2.4×1000 STK500 亜鉛めっき； 50 本
				アスファルト合材 再生密粒度アスファルト混合物(20) (4地区) 運搬費含 む； 5 t
				アスファルト合材 再生密粒度アスファルト混合物(13) (4地区) 運搬費含 む； 5 t
				生コンクリート 18-8-20(4地区)； 5 m3
				常温合材 30kg/袋； 5 袋
				止水セメント コンクリート用； 5 kg
応急処理工	式	1	7,575,678	

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理工（労務費）	式	1	4,844,050	普通作業員 平日・昼間（8～17h）；	1,000	h
				普通作業員 平日・夜間（17～22：5～8h）；	150	h
				普通作業員 平日・深夜（22～5h）；	150	h
				普通作業員 休日・昼間・夜間（5～22h）；	150	h
				普通作業員 休日・深夜（22～5h）；	150	h
				普通作業員 休日・深夜（22～5h）；	150	h
応急処理工（機械運転費）	式	1	1,686,860	小型バックホ運転 クローラ標準 排ガス型（第1次）山積み0.08m3 平日 ・昼間；特殊作業員、軽油、機械損料含む。	40	h
				小型バックホ運転 クローラ標準 排ガス型（第1次）山積み0.13m3 平日 ・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。	40	h
				バックホ運転 クローラ標準 排ガス型（第1次）山積0.28m3 平日・ 昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。	40	h
				トラック運転 1.5t積 普通型 平日・昼間；運転手（一般）、 軽油、機械損料含む。	20	h
				トラック運転 ベーストラック4t 吊能力2.9t 平日・昼間；運転手（ 特殊）、軽油、機械損料含む。	20	h
				ダンプトラック運転 2t積 オロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一 般）、軽油、機械損料含む。	20	h
				ダンプトラック運転 4t積 オロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一 般）、軽油、機械損料含む。	20	h
				ダンプトラック運転 10t積 オロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（	20	h

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				一般）、軽油、機械損料含む。 高所作業車運転 20 h トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 12m×200kg×2 名 平日・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械 損料含む
応急処理工（賃料）	式	1	697,425	小型バックホ賃料 15 日 クローラ 標準 山積0.13m3； 小型バックホ賃料 15 日 クローラ 後方超旋回・クレーン機能付 山積0.09m3 0.9 t吊； バックホ賃料 15 日 クローラ 標準 山積0.28m3； トラック賃料 5 日 ベーストラック2t 吊能力2.9t； トラック賃料 5 日 ベーストラック4t 吊能力2.9t； ダンプトラック賃料 5 日 2t積； ダンプトラック賃料 5 日 4t積； ラフテレンクレーン賃料 3 日 油圧伸縮ジブ型 16t吊 ホータ付き； ラフテレンクレーン賃料 3 日 油圧伸縮ジブ型 25t吊 ホータ付き； 振動ローラー賃料 5 日 ハンドガイト式 質量0.8～1.1t； 発電発電機賃料 5 日 ガソリンエンジン駆動 2kVA； 発電発電機賃料 5 日 ガソリンエンジン駆動 25kVA； 草刈機賃料 5 日 肩掛け式； チェンソー賃料 5 日 エンジン式 300～400mm 刃付き；

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				タンパ（ランマ）賃料 5 日 質量60～80kg； 振動コンパクタ賃料 5 日 質量70～80kg； ハンドカタ賃料 5 日 エンジン式 フレート別； コンクリートカタ賃料 5 日 手動式 フレート径30cm 刃付き； 水中ポンプ賃料 5 日 φ50mm 全揚程10m； コンクリートハイフレタ賃料 5 日 棒状 モーター式 100V； 高周波ハイフレタ賃料 5 日 振動部 φ30～φ40 ホース6m インバータ含む； 溶接機賃料 5 日 エンジンウエルダ 230～250A； 溶接機賃料 5 日 アーク溶接機 200～250A；
応急処理工（材料費）	式	1	347,343	ホルランドセメント 100 袋 普通25kg/袋； 土のう 50 枚 48×62； ブルシート 50 m2 #2000； クランプ 50 個 φ48.6用 直交・自在 電気めつき； 単管パイプ 50 本 φ48.6×2.4×1000 STK500 亜鉛めつき； アスファルト合材 5 t 再生密粒度アスファルト混合物(20) (4地区)運搬費含 む； アスファルト合材 5 t 再生密粒度アスファルト混合物(13) (4地区)運搬費含 む；

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				生コンクリート 18-8-20(4地区) ;	5	m3
				常温合材 30kg/袋 ;	5	袋
				止水セメント	5	kg
仮設工	式	1	3,232,500			
交通管理工	式	1	3,232,500	交通誘導警備員 (A) 平日・昼間 (8h~17h) ;	800	h
				交通誘導警備員 (A) 平日・夜間 (17h~22h : 5h~8h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (A) 平日・深夜 (22h~5h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (A) 休日・昼間、夜間 (5h~22h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (A) 休日・深夜 (22h~5h) ;	500	h
				交通誘導警備員 (B) 平日・昼間 (8h~17h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (B) 平日・夜間 (17h~22 : 5h~8h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (B) 平日・深夜 (22h~5h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (B) 休日・昼間、夜間 (5h~22h) ;		



# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）
工事地名	国道58号・国頭村奥～名護市字喜瀬地内（名護東道路含む） 国道329号・名護市字世富慶～名護市字久志地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	北部国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	4,916,070	
除草工	式	1	554,100	
道路除草工	式	1	554,100	道路除草(複合) <span style="float: right;">3,000 m2</span> (肩掛け式) 集積・積込・運搬 (10.0km<L≤14.0km) ;
応急処理工	式	1	4,361,970	
応急処理工 (労務費)	式	1	3,884,800	普通作業員 <span style="float: right;">900 h</span> 平日・昼間 (8～17h) ; 普通作業員 <span style="float: right;">100 h</span> 平日・夜間 (17～22:5～8h) ; 普通作業員 <span style="float: right;">100 h</span> 平日・深夜 (22～5h) ; 普通作業員 <span style="float: right;">100 h</span> 休日・昼間・夜間 (5～22h) ; 普通作業員 <span style="float: right;">100 h</span> 休日・深夜 (22～5h) ;
応急処理工 (機械運転費)	式	1	354,470	ハック材運転 <span style="float: right;">10 h</span> クローラ標準排ガス型(第1次)山積0.28m3 平日・ 昼間;運転手(特殊)、軽油、機械損料含む。 トラック運転 <span style="float: right;">10 h</span> 1.5t積 普通型 平日・昼間;運転手(一般)、 軽油、機械損料含む。 トラック運転 <span style="float: right;">10 h</span> ベーストラック4t 吊能力2.9t 平日・昼間;運転手(特 殊)、軽油、機械損料含む。 ダンプトラック運転 <span style="float: right;">10 h</span> 2t積 オロト・ディーゼル 平日・昼間;運転手(一 般)、軽油、機械損料含む。 ダンプトラック運転 <span style="float: right;">10 h</span> 4t積 オロト・ディーゼル 平日・昼間;運転手(一 般)、軽油、機械損料含む。



# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
応急処理工（賃料）	式	1	122,700	バックホ賃料 10 日			
				クローラ 標準 山積0.28m <sup>3</sup> ;			
				ダンプトラック賃料 10 日			
				2t積 ;			
草刈機賃料 10 日	肩掛け式 ;						
		チェンソー賃料 10 日					
エンジン式 300～400mm 刃付き ;							
道路修繕	式	1	43,791,676				
道路土工	式	1	751,350				
掘削工	式	1	34,250	掘削 100 m <sup>3</sup>			
土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m <sup>3</sup> 未満 ;							
法面整形工	式	1	523,000	法面整形(切土部) 500 m <sup>2</sup>			
現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;							
残土処理工	式	1	194,100	土砂等運搬 100 m <sup>3</sup>			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)バックホ山積0.8m <sup>3</sup> 10t (8.5km<L≤11.0km)DID有り ;							
舗装工	式	1	8,132,550				
舗装打換え工	式	1	3,083,550	舗装版切断 100 m			
				アスファルト舗装版 切断深さ (15cm<t≤30cm) ;			
				舗装版破碎 100 m <sup>2</sup>			
				アスファルト舗装版 舗装版厚 (15cm<t≤40cm) BH積込 ;			
				下層路盤 200 m <sup>2</sup>			
(車道部)							
再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm 人力(4地区) ;							
上層路盤 200 m <sup>2</sup>							
(車道部)							
再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm 人力(4地区) ;							

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				上層路盤 （車道部） 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm 1.4 m未満（4地区）； 200 m2
				基層 （車道部） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）（4地区）； 200 m2
				表層 （車道部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）（4地区）； 200 m2
アスファルト舗装工	式	1	453,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下（4地区）； 200 m2
排水性舗装工	式	1	1,783,500	排水性舗装・表層(車道・路肩部) ホーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以 上 導水パイプ 無（4地区）； 500 m2
薄層カー舗装工	式	1	2,812,500	薄層カー舗装 （黒）RPN-101 施工幅員1.0m超え 100m2以上 既 設密粒舗装面； 500 m2
縁石工	式	1	3,018,600	
縁石工	式	1	3,018,600	歩車道境界ブロック B種・片面R・本体 基礎材RC-40 基礎コンクリート18- 8-20（4地区）； 270 m
防護柵工	式	1	11,206,200	
路側防護柵工	式	1	1,788,000	ガートパイプ Gp-Bp-2E ムッキ品 100m以上 曲線部補正無； 100 m
防止柵工	式	1	9,418,200	転落(横断)防止柵 (横断防止) ビーム・パネル式 柵高 0.8m 土中建込 ムッキ品 100 m以上； 100 m

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				転落(横断)防止柵 (横断防止) ビーム・パネル式 柵高 0.8m フレキャストコンクリートブロック 建込 メッキ品 100m以上；	100	m
				転落(横断)防止柵 (横断防止) ビーム・パネル式 柵高 0.8m コンクリート建込 メッキ品 100m以上；	100	m
				転落(横断)防止柵 (横断防止) ビーム・パネル式 柵高 1.1m 土中建込 メッキ品 10 0m以上；	100	m
				転落(横断)防止柵 (横断防止) ビーム・パネル式 柵高 1.1m フレキャストコンクリートブロック 建込 メッキ品 100m以上；	100	m
				転落(横断)防止柵 (横断防止) ビーム・パネル式 柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ品 100m以上；	100	m
				削孔 削孔径 90mm以上100mm未満 削孔深さ 200mm以上 400mm未満；	200	孔
区画線工	式	1	305,560			
区画線工	式	1	305,560	熔融式区画線 熔融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無；	100	m
				熔融式区画線 熔融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有；	100	m
				熔融式区画線 熔融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無；	100	m

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式区画線 溶融式手動 破線（白） 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有； 区画線消去 削取り式；	100 m
道路附属施設工	式	1	1,681,560		
道路附属物工	式	1	357,000	道路鋏 縁石用（穿孔式）両面 アルミ 小型鋏 30個以上；	50 個
張りコンクリート工	式	1	1,324,560	張りコンクリート（基面整正） 防草コンクリート； 張りコンクリート（均し型枠） 防草コンクリート； 張りコンクリート （コンクリート） t=5cm 18-8-25（20）（普通） コンクリート夜間割 増無（4地区） 目地材有り 防草コンクリート クレーン 機能付BH 張りコンクリート（養生） 防草コンクリート；	300 m2 10 m2 300 m2 300 m2
法面工	式	1	312,000		
植生工	式	1	312,000	種子散布 肥料有り 1000m2以上 土壌団粒化材入り；	1,000 m2
雑工	式	1	7,575,678		
雑工（労務費）	式	1	4,844,050	普通作業員 平日・昼間（8～17h）； 普通作業員 平日・夜間（17～22：5～8h）； 普通作業員 平日・深夜（22～5h）； 普通作業員 休日・昼間・夜間（5～22h）；	1,000 h 150 h 150 h 150 h

## 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				普通作業員 休日・深夜（22～5h）； 150 h
雑工（機械運転費）	式	1	1,686,860	小型バックホ運転 クロー標準 排ガス型（第1次）山積み0.08m3 平日 ・昼間；特殊作業員、軽油、機械損料含む。 40 h 小型バックホ運転 クロー標準 排ガス型（第1次）山積み0.13m3 平日 ・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。 40 h バックホ運転 クロー標準 排ガス型（第1次）山積0.28m3 平日・ 昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。 40 h トラック運転 1.5t積 普通型 平日・昼間；運転手（一般）、 軽油、機械損料含む。 20 h トラック運転 ベーストラック4t 吊能力2.9t 平日・昼間；運転手（ 特殊）、軽油、機械損料含む。 20 h ダンプトラック運転 2t積 オンロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一 般）、軽油、機械損料含む。 20 h ダンプトラック運転 4t積 オンロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一 般）、軽油、機械損料含む。 20 h ダンプトラック運転 10t積 オンロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（ 一般）、軽油、機械損料含む。 20 h 高所作業車運転 トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 12m×200kg×2 名 平日・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械 損料含む 20 h
雑工（賃料）	式	1	697,425	小型バックホ賃料 クロー標準 山積0.13m3； 15 日 小型バックホ賃料 15 日

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				クローラ 後方超旋回・クレーン機能付 山積0.09m <sup>3</sup> 0.9 t吊；		
				バックホウ賃料	15	日
				クローラ 標準 山積0.28m <sup>3</sup> ；		
				トラック賃料	5	日
				ヘーストラック2t 吊能力2.9t；		
				トラック賃料	5	日
				ヘーストラック4t 吊能力2.9t；		
				ダンプトラック賃料	5	日
				2t積；		
				ダンプトラック賃料	5	日
				4t積；		
				ラフテレンクレーン賃料	3	日
				油圧伸縮ジブ型 16t吊 ホータ付き；		
				ラフテレンクレーン賃料	3	日
				油圧伸縮ジブ型 25t吊 ホータ付き；		
				振動ローラー賃料	5	日
				ハンドガイト式 質量0.8～1.1t；		
				発動発電機賃料	5	日
				ガソリンエンジン駆動 2kVA；		
				発動発電機賃料	5	日
				ディーゼルエンジン駆動 25kVA；		
				草刈機賃料	5	日
				肩掛け式；		
				チェンソー賃料	5	日
				エンジン式 300～400mm 刃付き；		
				タンバ（ランマ）賃料	5	日
				質量60～80kg；		
				振動コンパクタ賃料	5	日
				質量70～80kg；		
				ハンドカッタ賃料	5	日
				エンジン式 フレート別；		
				コンクリートカッタ賃料	5	日
				手動式 フレート径30cm 刃付き；		

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				水中ポンプ賃料 φ50mm 全揚程10m；	5	日
				コンクリートパンプ賃料 棒状 モーター式 100V；	5	日
				高周波パンプ賃料 振動部 φ30～φ40 ホース6m インバータ含む；	5	日
				溶接機賃料 エンジンウエルダ 230～250A；	5	日
				溶接機賃料 アーク溶接機 200～250A；	5	日
雑工（材料費）	式	1	347,343	ポルトランドセメント 普通25kg/袋；	100	袋
				土のう 48×62；	50	枚
				ブルーシート #2000；	50	m2
				クランプ φ48.6用 直交・自在 電気めっき；	50	個
				単管パイプ φ48.6×2.4×1000 STK500 亜鉛めっき；	50	本
				アスファルト合材 再生密粒度アスファルト混合物(20) (4地区) 運搬費含む；	5	t
				アスファルト合材 再生密粒度アスファルト混合物(13) (4地区) 運搬費含む；	5	t
				生コンクリート 18-8-20(4地区)；	5	m3
				常温合材 30kg/袋；	5	袋
				止水セメント コンクリート用；	5	kg
応急処理工	式	1	7,575,678			

## 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理工（労務費）	式	1	4,844,050	普通作業員 平日・昼間（8～17h）；	1,000	h
				普通作業員 平日・夜間（17～22：5～8h）；	150	h
				普通作業員 平日・深夜（22～5h）；	150	h
				普通作業員 休日・昼間・夜間（5～22h）；	150	h
				普通作業員 休日・深夜（22～5h）；	150	h
				普通作業員 休日・深夜（22～5h）；	150	h
応急処理工（機械運転費）	式	1	1,686,860	小型バックホ運転 クローラ標準 排ガス型（第1次）山積み0.08m3 平日 ・昼間；特殊作業員、軽油、機械損料含む。	40	h
				小型バックホ運転 クローラ標準 排ガス型（第1次）山積み0.13m3 平日 ・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。	40	h
				バックホ運転 クローラ標準 排ガス型（第1次）山積0.28m3 平日・ 昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。	40	h
				トラック運転 1.5t積 普通型 平日・昼間；運転手（一般）、 軽油、機械損料含む。	20	h
				トラック運転 ベーストラック4t 吊能力2.9t 平日・昼間；運転手（ 特殊）、軽油、機械損料含む。	20	h
				ダンプトラック運転 2t積 オロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一 般）、軽油、機械損料含む。	20	h
				ダンプトラック運転 4t積 オロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一 般）、軽油、機械損料含む。	20	h
				ダンプトラック運転 10t積 オロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（	20	h



# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				一般）、軽油、機械損料含む。 高所作業車運転 20 h トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 12m×200kg×2 名 平日・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械 損料含む
応急処理工（賃料）	式	1	697,425	小型バックホ賃料 15 日 クローラ 標準 山積0.13m3； 小型バックホ賃料 15 日 クローラ 後方超旋回・クレーン機能付 山積0.09m3 0.9 t吊； バックホ賃料 15 日 クローラ 標準 山積0.28m3； トラック賃料 5 日 ベーストラック2t 吊能力2.9t； トラック賃料 5 日 ベーストラック4t 吊能力2.9t； ダンプトラック賃料 5 日 2t積； ダンプトラック賃料 5 日 4t積； ラフテレンクレーン賃料 3 日 油圧伸縮ジブ型 16t吊 ホータ付き； ラフテレンクレーン賃料 3 日 油圧伸縮ジブ型 25t吊 ホータ付き； 振動ローラー賃料 5 日 ハンドガイト式 質量0.8～1.1t； 発電発電機賃料 5 日 ガソリンエンジン駆動 2kVA； 発電発電機賃料 5 日 ガソリンエンジン駆動 25kVA； 草刈機賃料 5 日 肩掛け式； チェンソー賃料 5 日 エンジン式 300～400mm 刃付き；

## 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				タンパ（ランマ）賃料 5 日 質量60～80kg； 振動コンパクタ賃料 5 日 質量70～80kg； ハンドカッタ賃料 5 日 エンジン式 フレート別； コンクリートカッタ賃料 5 日 手動式 フレート径30cm 刃付き； 水中ポンプ賃料 5 日 φ50mm 全揚程10m； コンクリートハイフレタ賃料 5 日 棒状 モーター式 100V； 高周波ハイフレタ賃料 5 日 振動部 φ30～φ40 ホース6m インバータ含む； 溶接機賃料 5 日 エンジンウエルダ 230～250A； 溶接機賃料 5 日 アーク溶接機 200～250A；
応急処理工（材料費）	式	1	347,343	ポルトランドセメント 100 袋 普通25kg/袋； 土のう 50 枚 48×62； ブルシート 50 m2 #2000； クランプ 50 個 φ48.6用 直交・自在 電気めっき； 単管パイプ 50 本 φ48.6×2.4×1000 STK500 亜鉛めっき； アスファルト合材 5 t 再生密粒度アスファルト混合物(20) (4地区)運搬費含 む； アスファルト合材 5 t 再生密粒度アスファルト混合物(13) (4地区)運搬費含 む；

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道道路維持・修繕工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				生コンクリート 18-8-20(4地区) ;	5	m3
				常温合材 30kg/袋 ;	5	袋
				止水セメント	5	kg
仮設工	式	1	3,232,500			
交通管理工	式	1	3,232,500	交通誘導警備員 (A) 平日・昼間 (8h~17h) ;	800	h
				交通誘導警備員 (A) 平日・夜間 (17h~22h : 5h~8h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (A) 平日・深夜 (22h~5h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (A) 休日・昼間、夜間 (5h~22h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (A) 休日・深夜 (22h~5h) ;	500	h
				交通誘導警備員 (B) 平日・昼間 (8h~17h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (B) 平日・夜間 (17h~22 : 5h~8h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (B) 平日・深夜 (22h~5h) ;	50	h
				交通誘導警備員 (B) 休日・昼間、夜間 (5h~22h) ;		

