

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和6年度）
工事地名	国道58号 国頭村字奥～名護市字喜瀬地内 国道329号 名護市字世富慶～名護市字久志地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	北部国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	730日間 自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	41,216,060	
巡視・巡回工	式	1	2,087,040	
道路巡回工	式	1	2,087,040	巡回 20 回 リフト車巡回 12 回 持込；
植栽維持工	式	1	3,287,950	
樹木・芝生管理工	式	1	3,287,950	寄植せんだい （低木・株物） 歩道・交通島（100m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満）； 寄植せんだい （低木・株物） 100 m <sup>2</sup> 環境緑地帯（100m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満）； 寄植せんだい （中木） 100 m <sup>2</sup> 歩道・交通島（100m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満）； 寄植せんだい （中木） 100 m <sup>2</sup> 環境緑地帯（100m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満）； 中木せんだい（ツツ） 100 本 中央分離帯； 中木せんだい（球形） 50 本 H<100cm 中央分離帯（50本以上）； 中木せんだい（球形） 50 本 100cm≦H<200cm 中央分離帯（50本以上）； 高木せんだい 50 本 30cm≦C<60cm 歩道・交通島（夏期50本以上） ； 高木せんだい 50 本 30cm≦C<60cm 歩道・交通島（冬期50本以上） ； 高木せんだい 50 本

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				30cm≦C<60cm 環境緑地帯（夏期50本以上）； 高木せん定 50 本 30cm≦C<60cm 環境緑地帯（冬期50本以上）； 高木せん定 50 本 60cm≦C<90cm 歩道・交通島（夏期50本以上） ； 高木せん定 50 本 60cm≦C<90cm 歩道・交通島（冬期50本以上） ； 高木せん定 50 本 60cm≦C<90cm 環境緑地帯（夏期50本以上）； 高木せん定 50 本 60cm≦C<90cm 環境緑地帯（冬期50本以上）； 中低木施肥 1,000 m2 寄植（中木・低木〔株物〕歩道・交通島（1000m2 以上）； 高木防除 50 本 C<30cm 歩道・交通島（50本以上）；
除草工	式	1	10,025,020	
道路除草工	式	1	10,025,020	芝刈り 1,000 m2 歩道・交通島（1000m2以上）； 芝刈り 1,000 m2 環境緑地帯（1000m2以上）； 草刈り（肩掛け式） 26,900 m2 集草・積込・運搬（10.0km<L≦14.0km）飛び 石防護有り； 草刈り（肩掛け式） 26,900 m2 集草・積込・運搬（4.0km<L≦7.0km）飛び石 防護有り；
コンクリート工	式	1	11,480,580	
張コンクリート工	式	1	11,480,580	張りコンクリート （基面修正） 2,700 m2

## 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防草コンクリート； 張りコンクリート （均し型枠） 防草コンクリート； 張りコンクリート （コンクリート） t=5cm 18-8-25（20）（普通）コンクリート夜間割増 無（4地区）目地材有り 防草コンクリート クレーン機 能付BH； 張りコンクリート （養生） 防草コンクリート；	30	m2
					2,700	m2
					2,700	m2
雑工	式	1	9,776,760			
雑工（労務費）	式	1	5,734,550	普通作業員 平日・昼間（8h～17h）； 普通作業員 平日・夜間（17h～22h：5h～8h）； 普通作業員 平日・深夜（22h～5h）； 普通作業員 休日・昼間、夜間（5h～22h）； 普通作業員 休日・深夜（22h～5h）；	1,800	h
					50	h
					50	h
					50	h
					50	h
雑工（機械運転費）	式	1	2,504,160	小型バックホ運転 クレー 標準 排ガス型（第1次）山積0.08m3 平日・ 昼間；特殊作業員、軽油、機械損料含む。 小型バックホ運転 クレー 標準 排ガス型（第1次）山積0.13m3 平日・ 昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。 トラック運転 ベーストラック4t 吊能力2.9t 平日・昼間；運転手（ 特殊）、軽油、機械損料含む。 タンクトラック運転	10	h
					10	h
					100	h
					100	h

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t積 オノロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。 ダンプトラック運転 100 h 4t積 オノロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。 高所作業車運転 10 h トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 12m×200kg×2名 平日・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。 ハッカー車運転 10 h 回転式 4.0m3 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。 ハッカー車運転 10 h 回転式 8.0m3 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。
雑工（賃料）	式	1	33,150	草刈機賃料 10 日 肩掛け式； チェンソー賃料 10 日 エンジン式 300～400mm 刃付き； 発動発電機賃料 10 日 ガソリンエンジン駆動 2kVA；
枯損木撤去工	式	1	1,097,800	枯損木撤去 20 本 60cm≤C<120cm 歩道・交通島； 枯損木撤去 20 本 60cm≤C<120cm 環境緑地帯；
支柱撤去工	式	1	407,100	支柱撤去 100 本 高木各種 歩道・交通島（50本以上）； 支柱撤去 100 本 高木各種 中央分離帯（50本以上）； 支柱撤去 100 本 高木各種 環境緑地帯（50本以上）；
応急処理工	式	1	3,496,560	

## 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理工（労務費）	式	1	959,250	普通作業員 平日・昼間（8h～17h）；	100	h
				普通作業員 平日・夜間（17h～22h：5h～8h）；	50	h
				普通作業員 平日・深夜（22h～5h）；	50	h
				普通作業員 休日・昼間、夜間（5h～22h）；	50	h
				普通作業員 休日・深夜（22h～5h）；	50	h
				普通作業員 休日・深夜（22h～5h）；	50	h
応急処理工（機械運転費）	式	1	2,504,160	小型バックホ運転 クローラ標準排ガス型（第1次）山積0.08m3 平日・ 昼間；特殊作業員、軽油、機械損料含む。	10	h
				小型バックホ運転 クローラ標準排ガス型（第1次）山積0.13m3 平日・ 昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。	10	h
				トラック運転 ベーストラック4t 吊能力2.9t 平日・昼間；運転手（ 特殊）、軽油、機械損料含む。	100	h
				ダンプトラック運転 2t積 オフロット・デイベル 平日・昼間；運転手（一 般）、軽油、機械損料含む。	100	h
				ダンプトラック運転 4t積 オフロット・デイベル 平日・昼間；運転手（一 般）、軽油、機械損料含む。	100	h
				高所作業車運転 トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 12m×200kg×2 名 平日・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損 料含む。	10	h
				バックホ運転 回転式 4.0m3 平日・昼間；運転手（一般）、軽 油、機械損料含む。	10	h
				バックホ運転 回転式 8.0m3 平日・昼間；運転手（一般）、軽	10	h

## 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				油、機械損料含む。		
応急処理工（賃料）	式	1	33,150	草刈機賃料 肩掛け式；	10	日
				チェンソー賃料 エンジン式 300～400mm 刃付き；	10	日
				発電発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 2kVA；	10	日
仮設工	式	1	1,062,150			
交通管理工	式	1	1,062,150	交通誘導警備員 (A) 平日・昼間（8h～17h）；	50	h
				交通誘導警備員 (A) 平日・夜間（17h～22h：5h～8h）；	50	h
				交通誘導警備員 (A) 平日・深夜（22h～5h）；	50	h
				交通誘導警備員 (A) 休日・昼間、夜間（5h～22h）；	50	h
				交通誘導警備員 (A) 休日・深夜（22h～5h）；	50	h
				交通誘導警備員 (B) 平日・昼間（8h～17h）；	50	h
				交通誘導警備員 (B) 平日・夜間（17h～22h：5h～8h）；	50	h
				交通誘導警備員 (B) 平日・深夜（22h～5h）；	50	h

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				交通誘導警備員 (B) 休日・昼間、夜間（5h～22h）；	50	h
				交通誘導警備員 (B) 休日・深夜（22h～5h）；	50	h
道路修繕	式	1	5,411,405			
道路植栽工	式	1	5,411,405			
道路植栽工	式	1	5,411,405	植樹 高木幹周20cm以上40cm未満 リュウキュウマツ H=4.0m C =0.25m 歩道・交通島（50本以上）；	65	本
				支柱 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 歩道・ 交通島（50本以上）；	65	本
				土壌改良材 （4地区）；	20	m3
直接工事費	式	1	46,627,465			
共通仮設費	式	1	5,110,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,110,000			
純工事費	式	1	51,737,465			
現場管理費	式	1	22,635,000			
工事原価	式	1	74,372,465			
一般管理費等	式	1	13,217,535			
工事価格	式	1	87,590,000			



# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和7年度）
工事地名	国道58号 国頭村字奥～名護市字喜瀬地内 国道329号 名護市字世富慶～名護市字久志地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	北部国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	730日間 自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	41,216,060	
巡視・巡回工	式	1	2,087,040	
道路巡回工	式	1	2,087,040	巡回 20 回 リフト車巡回 12 回 持込；
植栽維持工	式	1	3,287,950	
樹木・芝生管理工	式	1	3,287,950	寄植せん定 (低木・株物) 100 m2 歩道・交通島 (100m2以上1000m2未満) ； 寄植せん定 (低木・株物) 100 m2 環境緑地帯 (100m2以上1000m2未満) ； 寄植せん定 (中木) 100 m2 歩道・交通島 (100m2以上1000m2未満) ； 寄植せん定 (中木) 100 m2 環境緑地帯 (100m2以上1000m2未満) ； 中木せん定 (ツツ) 100 本 中央分離帯 ； 中木せん定 (球形) 50 本 H<100cm 中央分離帯 (50本以上) ； 中木せん定 (球形) 50 本 100cm≦H<200cm 中央分離帯 (50本以上) ； 高木せん定 50 本 30cm≦C<60cm 歩道・交通島 (夏期50本以上) ； ； 高木せん定 50 本 30cm≦C<60cm 歩道・交通島 (冬期50本以上) ； ； 高木せん定 50 本

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				30cm≦C<60cm 環境緑地帯（夏期50本以上）； 高木せん定 50 本 30cm≦C<60cm 環境緑地帯（冬期50本以上）； 高木せん定 50 本 60cm≦C<90cm 歩道・交通島（夏期50本以上） ； 高木せん定 50 本 60cm≦C<90cm 歩道・交通島（冬期50本以上） ； 高木せん定 50 本 60cm≦C<90cm 環境緑地帯（夏期50本以上）； 高木せん定 50 本 60cm≦C<90cm 環境緑地帯（冬期50本以上）； 中低木施肥 1,000 m2 寄植（中木・低木〔株物〕歩道・交通島（1000m2 以上）； 高木防除 50 本 C<30cm 歩道・交通島（50本以上）；
除草工	式	1	10,025,020	
道路除草工	式	1	10,025,020	芝刈り 1,000 m2 歩道・交通島（1000m2以上）； 芝刈り 1,000 m2 環境緑地帯（1000m2以上）； 草刈り（肩掛け式） 26,900 m2 集草・積込・運搬（10.0km<L≦14.0km）飛び 石防護有り； 草刈り（肩掛け式） 26,900 m2 集草・積込・運搬（4.0km<L≦7.0km）飛び石 防護有り；
コンクリート工	式	1	11,480,580	
張コンクリート工	式	1	11,480,580	張りコンクリート （基面修正） 2,700 m2

## 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				防草コンクリート； 張りコンクリート （均し型枠） 防草コンクリート； 張りコンクリート （コンクリート） t=5cm 18-8-25（20）（普通）コンクリート夜間割増 無（4地区）目地材有り 防草コンクリート クレーン機 能付BH； 張りコンクリート （養生） 防草コンクリート；
		30		m2
			2,700	m2
			2,700	m2
雑工	式	1	9,776,760	
雑工（労務費）	式	1	5,734,550	普通作業員 平日・昼間（8h～17h）； 普通作業員 平日・夜間（17h～22h：5h～8h）； 普通作業員 平日・深夜（22h～5h）； 普通作業員 休日・昼間、夜間（5h～22h）； 普通作業員 休日・深夜（22h～5h）；
			1,800	h
			50	h
			50	h
			50	h
			50	h
雑工（機械運転費）	式	1	2,504,160	小型バックホ運転 クレー 標準 排ガス型（第1次）山積0.08m3 平日・ 昼間；特殊作業員、軽油、機械損料含む。 小型バックホ運転 クレー 標準 排ガス型（第1次）山積0.13m3 平日・ 昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。 トラック運転 ベーストラック4t 吊能力2.9t 平日・昼間；運転手（ 特殊）、軽油、機械損料含む。 タンクトラック運転
			10	h
			10	h
			100	h
			100	h

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t積 オノロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。 ダンプトラック運転 100 h 4t積 オノロード・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。 高所作業車運転 10 h トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 12m×200kg×2名 平日・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。 ハッカー車運転 10 h 回転式 4.0m3 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。 ハッカー車運転 10 h 回転式 8.0m3 平日・昼間；運転手（一般）、軽油、機械損料含む。
雑工（賃料）	式	1	33,150	草刈機賃料 10 日 肩掛け式； チェンソー賃料 10 日 エンジン式 300～400mm 刃付き； 発動発電機賃料 10 日 ガソリンエンジン駆動 2kVA；
枯損木撤去工	式	1	1,097,800	枯損木撤去 20 本 60cm≤C<120cm 歩道・交通島； 枯損木撤去 20 本 60cm≤C<120cm 環境緑地帯；
支柱撤去工	式	1	407,100	支柱撤去 100 本 高木各種 歩道・交通島（50本以上）； 支柱撤去 100 本 高木各種 中央分離帯（50本以上）； 支柱撤去 100 本 高木各種 環境緑地帯（50本以上）；
応急処理工	式	1	3,496,560	

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理工（労務費）	式	1	959,250	普通作業員 平日・昼間（8h～17h）；	100	h
				普通作業員 平日・夜間（17h～22h：5h～8h）；	50	h
				普通作業員 平日・深夜（22h～5h）；	50	h
				普通作業員 休日・昼間、夜間（5h～22h）；	50	h
				普通作業員 休日・深夜（22h～5h）；	50	h
				普通作業員 休日・深夜（22h～5h）；	50	h
応急処理工（機械運転費）	式	1	2,504,160	小型バックホ運転 クローラ標準排ガス型（第1次）山積0.08m3 平日・ 昼間；特殊作業員、軽油、機械損料含む。	10	h
				小型バックホ運転 クローラ標準排ガス型（第1次）山積0.13m3 平日・ 昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損料含む。	10	h
				トラック運転 ベーストラック4t 吊能力2.9t 平日・昼間；運転手（ 特殊）、軽油、機械損料含む。	100	h
				ダンプトラック運転 2t積 オフロット・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一 般）、軽油、機械損料含む。	100	h
				ダンプトラック運転 4t積 オフロット・ディーゼル 平日・昼間；運転手（一 般）、軽油、機械損料含む。	100	h
				高所作業車運転 トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 12m×200kg×2 名 平日・昼間；運転手（特殊）、軽油、機械損 料含む。	10	h
				バックホ運転 回転式 4.0m3 平日・昼間；運転手（一般）、軽 油、機械損料含む。	10	h
				バックホ運転 回転式 8.0m3 平日・昼間；運転手（一般）、軽	10	h

## 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				油、機械損料含む。
応急処理工（賃料）	式	1	33,150	草刈機賃料 10 日 肩掛け式； チェンソー賃料 10 日 エンジン式 300～400mm 刃付き； 発電発電機賃料 10 日 ガソリンエンジン駆動 2kVA；
仮設工	式	1	1,062,150	
交通管理工	式	1	1,062,150	交通誘導警備員 50 h (A) 平日・昼間（8h～17h）； 交通誘導警備員 50 h (A) 平日・夜間（17h～22h：5h～8h）； 交通誘導警備員 50 h (A) 平日・深夜（22h～5h）； 交通誘導警備員 50 h (A) 休日・昼間、夜間（5h～22h）； 交通誘導警備員 50 h (A) 休日・深夜（22h～5h）； 交通誘導警備員 50 h (B) 平日・昼間（8h～17h）； 交通誘導警備員 50 h (B) 平日・夜間（17h～22h：5h～8h）； 交通誘導警備員 50 h (B) 平日・深夜（22h～5h）；

## 積算内訳書

工事名	令和6・7年度北部国道植栽維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				交通誘導警備員 (B) 休日・昼間、夜間（5h～22h）；	50	h
				交通誘導警備員 (B) 休日・深夜（22h～5h）；	50	h
道路修繕	式	1	5,411,405			
道路植栽工	式	1	5,411,405			
道路植栽工	式	1	5,411,405	植樹 高木幹周20cm以上40cm未満 リュウキュウマツ H=4.0m C =0.25m 歩道・交通島（50本以上）；	65	本
				支柱 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 歩道・ 交通島（50本以上）；	65	本
				土壌改良材 （4地区）；	20	m3
直接工事費	式	1	46,627,465			
共通仮設費	式	1	5,110,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,110,000			
純工事費	式	1	51,737,465			
現場管理費	式	1	22,635,000			
工事原価	式	1	74,372,465			
一般管理費等	式	1	13,217,535			
工事価格	式	1	87,590,000			