

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北部国道管内保全（その2）工事
工事地名	沖縄県国頭郡恩納村字恩納～仲泊地内 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味～古堅地内

2. 工事内容

1) 事務所名	北部国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 6年 6月 3日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内保全（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	4,703,720	
道路土工	式	1	409,100	
防草コンクリート	式	1	409,100	張りコンクリート 18-8-25 (20) t=50 (普通) コンクリート夜間割増無 目地材有り クレーン機能付BH; 100 m2
防護柵工	式	1	1,473,000	
防止柵工	式	1	1,473,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込; 100 m
構造物撤去工	式	1	108,200	
防護柵撤去工	式	1	108,200	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高 1.1m 土中建込; 100 m
雑工（雑木剪定）	式	1	2,146,420	
雑工（労務費）	式	1	224,700	普通作業員 10 人
雑工（機械運転費）	式	1	1,905,500	高所作業車運転 10 日 トラック架装・伸縮ブーム 12m×200kg 定員2名; バックホウ車運転 10 日 回転式 8.0m3; トラック運転 10 日 ベース4t 吊能力2.9t; ダンプトラック運転 10 日 4t積 オフロート・デッセル;
雑工（賃料）	式	1	16,220	チェーン賃料 10 日 エンジン式 300～400mm 刃付き;
仮設工	式	1	567,000	
交通管理工	式	1	567,000	交通誘導警備員 (A) 20 人日 交通誘導警備員 20 人日

積算内訳書

工事名		令和6年度北部国道管内保全（その2）工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(B)
直接工事費	式	1	4,703,720	
共通仮設費	式	1	864,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	864,000	
純工事費	式	1	5,567,720	
現場管理費	式	1	3,023,000	
工事原価	式	1	14,149,020	
一般管理費等	式	1	2,700,980	
工事価格	式	1	16,850,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内保全（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	2,455,300	
道路土工	式	1	403,100	
防草コンクリート	式	1	403,100	張りコンクリート 18-8-25 (20) t=50 (普通) コンクリート夜間割増無 目地材有り クレーン機能付BH；
防護柵工	式	1	616,800	
防止柵工	式	1	616,800	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；
構造物撤去工	式	1	43,280	
防護柵撤去工	式	1	43,280	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高 1.1m 土中建込；
雑工（雑木剪定）	式	1	1,193,670	
雑工（労務費）	式	1	224,700	普通作業員
雑工（機械運転費）	式	1	952,750	高所作業車運転 トラック架装・伸縮ブーム 12m×200kg 定員2名； バックホウ車運転 回転式 8.0m3； トラック運転 ベース4t 吊能力2.9t； ダンプトラック運転 4t積 オンロード・ディーゼル；
雑工（賃料）	式	1	16,220	チェーン賃料 エンジン式 300～400mm 刃付き；
仮設工	式	1	198,450	
交通管理工	式	1	198,450	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員

積算内訳書

工事名		令和6年度北部国道管内保全（その2）工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(B)
直接工事費	式	1	2,455,300	
共通仮設費	式	1	795,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	795,000	
純工事費	式	1	3,250,300	
現場管理費	式	1	2,308,000	
工事原価	式	1	5,558,300	