

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北部国道管内舗装修繕他工事
工事地名	沖縄県名護市字世富慶、二見地内 沖縄県国頭郡金武町字金武地内

2. 工事内容

1) 事務所名	北部国道事務所	管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	170日間	自 令和6年8月1日 至 令和7年1月17日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	35,114,060	
舗装工	式	1	33,479,179	
路面切削工	式	1	7,389,369	路面切削 1,210 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) (t=5cm) 段差すりつけ撤去作業有； 路面切削 4,250 m2 全面切削(t=13cm) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) 613 m3 アスファルト切削殻； 殻処分 613 m3 アスファルト殻；
舗装準備工	式	1	581,400	不陸整正 4,250 m2 補足材無し；
アスファルト舗装工	式	1	25,508,410	上層路盤(車道・路肩部) 4,250 m2 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm； 表層(車道・路肩部) 5,460 m2 再生密粒度アスコン(20) (OAC-0.4%) 舗装厚 50mm 3.0m超；
区画線工	式	1	716,055	
区画線工	式	1	716,055	溶融式区画線 1,380 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(白)； 溶融式区画線 310 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(黄)；
構造物撤去工	式	1	778,376	
構造物取壊し工	式	1	750,000	舗装版切断 910 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 150 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内舗装修繕他工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
運搬処理工	式	1	28,376	殻運搬	4 m3	
				アスファルト殻；		
				殻処分	4 m3	
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	140,450			
交通管理工	式	1	140,450	交通誘導警備員 (A)	5 人日	
				交通誘導警備員 (B)	5 人日	
直接工事費	式	1	35,114,060			
共通仮設費	式	1	6,603,150			
共通仮設費	式	1	617,150			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式	
技術管理費	式	1	61,150	道路施設基本データ作成費用	1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	414,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,986,000			
純工事費	式	1	41,717,210			
現場管理費	式	1	15,803,000			
工事原価	式	1	73,906,866			
一般管理費等	式	1	12,653,134			
工事価格	式	1	86,560,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	686,526	
舗装工	式	1	412,055	
路面切削工	式	1	111,615	路面切削 140 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下)(t=5cm) 段差す りつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) 7 m3 アスファルト切削殻； 殻処分 7 m3 アスファルト殻；
アスファルト舗装工	式	1	300,440	表層(車道・路肩部) 140 m2 再生密粒度アスコン(20)(OAC=0.4%) 舗装厚 50m m 3.0m超；
区画線工	式	1	79,177	
区画線工	式	1	79,177	溶融式区画線 20 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 (白)； 溶融式区画線 3 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 (白)(停止線)； 溶融式区画線 16 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 (白)(横断歩道)； 溶融式区画線 55 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(白)(ドットライン)；
構造物撤去工	式	1	54,844	
構造物取壊し工	式	1	53,426	舗装版切断 66 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 7 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内舗装修繕他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	1,418	殻運搬	0.2	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	0.2	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	140,450			
交通管理工	式	1	140,450	交通誘導警備員	5	人日
				(A)		
				交通誘導警備員	5	人日
				(B)		
直接工事費	式	1	686,526			
共通仮設費	式	1	329,000			
共通仮設費	式	1	160,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	18,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	169,000			
純工事費	式	1	1,015,526			
現場管理費	式	1	522,000			
工事原価	式	1	1,537,526			

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	8,015,130	
舗装工	式	1	7,874,680	
薄層カー舗装工	式	1	7,874,680	薄層カー舗装 968 m2 緑 RPN-302(既設アスファルト舗装面の施工) ;
仮設工	式	1	140,450	
交通管理工	式	1	140,450	交通誘導警備員 (A) 5 人日 交通誘導警備員 (B) 5 人日
直接工事費	式	1	8,015,130	
共通仮設費	式	1	1,991,000	
共通仮設費	式	1	130,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	130,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,861,000	
純工事費	式	1	10,006,130	
現場管理費	式	1	4,843,000	
工事原価	式	1	14,849,130	