

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度恩納B P改良工事
工事地名	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地内

2. 工事内容

1) 事務所名	北部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	220日間	自 令和6年8月24日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度恩納B P改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	45,832,168	
道路土工	式	1	20,907,176	
掘削工	式	1	1,386,240	掘削 土砂 オフカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 4,800 m3
掘削工(ICT)	式	1	1,874,880	掘削(ICT) 土砂 オフカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 4,800 m3
路体盛土工	式	1	148,200	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 20 m3
路床盛土工	式	1	84,977	路床盛土 2.5m未満； 10 m3 路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 10 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	23,760	路床盛土(ICT) 4.0m以上； 60 m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,029,239	法面整形(切土部)(ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 2,070 m2 法面整形(盛土部)(ICT) 40 m2 法面締固め無し；
防草コンクリート	式	1	1,073,520	張りコンクリート t=5cm 18-8-20； 210 m
残土処理工	式	1	14,286,360	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
法面工	式	1	21,390,920	
植生工	式	1	5,849,480	種子吹付 100m2未満； 40 m2 植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 1,320 m2
法面吹付工	式	1	15,541,440	連続繊維補強土 t=20cm；植生基材吹付(t=3cm)含む 752 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度恩納B P改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				プラント設置・撤去 1 式
構造物撤去工	式	1	3,253,172	
構造物取壊し工	式	1	1,767,086	コンクリート構造物取壊し 58 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 300 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 1,020 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm；
運搬処理工	式	1	1,486,086	殻運搬 58 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 194 m3 アスファルト殻； 殻処分 194 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	280,900	
交通管理工	式	1	280,900	交通誘導警備員 A 10 人日 交通誘導警備員 B 10 人日
舗装	式	1	32,235,716	
舗装工	式	1	16,328,586	
アスファルト舗装工	式	1	16,328,586	下層路盤(車道・路肩部) 1,860 m2 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 350mm； 下層路盤(歩道部) 746 m2 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 1,860 m2 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 300mm； 上層路盤(車道・路肩部) 1,860 m2 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 90mm；

積算内訳書

工事名	令和6年度恩納B P改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; 746 m2
排水構造物工	式	1	12,670,000	
排水構造物工	式	1	12,670,000	排水構造物工(概略発注方式) 1 式
縁石工	式	1	2,774,530	
縁石工	式	1	2,774,530	歩車道境界ブロック 1号縁石 歩車道境界ブロックB種・本体・両面R; 歩車道境界ブロック 4号縁石 歩車道境界ブロックB種・水抜き・両面R; 地先境界ブロック 舗装止 A種(120×120×600); 219 m
防護柵工	式	1	462,600	
防止柵工	式	1	462,600	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込; 30 m
直接工事費	式	1	78,067,884	
共通仮設費	式	1	10,108,718	
共通仮設費	式	1	2,075,718	
技術管理費	式	1	1,267,718	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	808,000	

