

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度恩納・恩納南B P改良外工事
工事地名	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣・恩納地内、前兼久地内

2. 工事内容

1) 事務所名	北部国道事務所		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	217日間	自	令和6年8月27日
		至	令和7年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度恩納・恩納南B P改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	47,764,272	
道路土工	式	1	18,112,482	
掘削工	式	1	1,184,080	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 4,100 m3
掘削工(ICT)	式	1	1,601,460	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 4,100 m3
路床盛土工	式	1	67,770	路床盛土 2.5m未満； 9 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,840,150	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 1,900 m2
防草コンクリート	式	1	1,529,742	張りコンクリート 18-8-20 t=5cm； 274 m
残土処理工	式	1	11,889,280	土砂等運搬 (瀬良垣地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (恩納地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 1 式
法面工	式	1	21,235,940	
植生工	式	1	4,327,680	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 980 m2
法面吹付工	式	1	16,908,260	連続繊維補強土 t=20cm 植生基材吹付 t=3cm含む； プラント設備設置・撤去 連続繊維補強土用； 759 m2 1 式
排水構造物工	式	1	7,790,000	
排水構造物工	式	1	7,790,000	排水構造物工 (概略発注方式) 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度恩納・恩納南B P改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	64,050	
構造物取壊し工	式	1	50,650	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 5 m3
運搬処理工	式	1	13,400	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 5 m3
仮設工	式	1	561,800	
交通管理工	式	1	561,800	交通誘導警備員 (A) 20 人日 交通誘導警備員 (B) 20 人日
直接工事費	式	1	47,764,272	
共通仮設費	式	1	6,408,960	
共通仮設費	式	1	1,255,960	
技術管理費	式	1	711,960	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	544,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,153,000	
純工事費	式	1	54,173,232	
現場管理費	式	1	17,465,000	
工事原価	式	1	104,868,932	
一般管理費等	式	1	17,511,068	

積算内訳書

工事名	令和6年度恩納・恩納南B P改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	122,380,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度恩納・恩納南B P改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	21,498,700	
舗装工	式	1	20,345,480	
アスファルト舗装工	式	1	16,865,920	上層路盤(車道・路肩部) 2,730 m2 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 90mm ; 基層(車道・路肩部) 3,440 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装工	式	1	3,479,560	表層(歩道部) 1,720 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;
防護柵工	式	1	872,320	
防止柵工	式	1	872,320	転落(横断)防止柵 64 m 柵高 1.1m コンクリート建込 ;
仮設工	式	1	280,900	
交通管理工	式	1	280,900	交通誘導警備員 (A) 10 人日 交通誘導警備員 (B) 10 人日
直接工事費	式	1	21,498,700	
共通仮設費	式	1	3,192,000	
共通仮設費	式	1	288,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	288,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,904,000	
純工事費	式	1	24,690,700	

積算内訳書

工事名 令和6年度恩納・恩納南B P改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	8,540,000	
工事原価	式	1	33,230,700	