

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度読谷道路4工区改良外工事
工事地名	沖縄県中頭郡読谷村字座喜味、伊良皆地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	北部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	172日間	自 令和6年8月27日 至 令和7年2月14日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度読谷道路4工区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	53,635,946	
道路土工	式	1	36,763,130	
掘削工	式	1	3,557,200	掘削 1,100 m3 土砂 片切掘削 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 積込(ルース) 4,000 m3 (4工区・仮置土) 土砂 土量50,000m3未満 ; 積込(ルース) 3,000 m3 (5工区・仮置土) 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工	式	1	1,029,600	法面整形(切土部) 990 m2 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
防草コンクリート	式	1	385,560	張りコンクリート 63 m 18-8-25 (20) (普通) コンクリート夜間割増無し ;
残土処理工	式	1	31,790,770	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 (4工区・仮置場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 (5工区・仮置場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
法面工	式	1	7,277,900	
植生工	式	1	3,954,380	植生基材吹付 750 m2 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 ; 植生基材吹付 80 m2 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 枠内 ;

# 積算内訳書

工事名	令和6年度読谷道路4工区改良外工事								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
法枠工	式	1	3,323,520	簡易吹付法枠 1.5m×1.5m;	144 m2				
石・ブロック積(張)工	式	1	9,484,916						
作業土工	式	1	291,620	床掘り	1 式				
				土砂;					
埋戻し	式	1	291,620	土砂;	1 式				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	9,193,296	現場打基礎コンクリート (CASE1) 21-8-40 底幅130cm 高さ20cm;	8 m				
				現場打基礎コンクリート (CASE2) 21-8-40 底幅160cm 高さ20cm;	8 m				
				現場打小口止コンクリート (止壁) 21-8-40;	4 m3				
				大型ブロック積 ハネ組立式;	75 m2				
				胴込コンクリート 21-8-40;	80 m3				
				胴込・裏込材(砕石) 再生クラッシュヤーン RC-40;	23 m3				
				遮水コンクリート 18-8-20;	1 m3				
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10;	5 m2				
				現場打天端コンクリート 18-8-40(普通);	9 m3				
				排水構造物工	式	1	110,000		
				排水構造物工	式	1	110,000	排水構造物工(概略発注方式)	1 式

