

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北部国道管内橋梁補修工事
工事地名	沖縄県国頭郡恩納村字山田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	北部国道事務所	管理第二課
2) 主工種	鋼橋架設工事	
3) 工期	548日間	自 令和6年8月29日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	125,628,419	
橋梁付属物工	式	1	3,489,600	
伸縮継手工	式	1	3,489,600	ゴム製伸縮装置補修 遊間200mm 二次止水機能付；
橋梁補修工	式	1	49,001,777	
断面修復工	式	1	355,700	左官工法 0.1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；
支承補修工	式	1	6,829,200	支承補修 ピン支承 1500KN以下； 支承補修 高硬度1本ローラー支承 1500KN以下； 支承補修 高硬度1本ローラー支承 6000KN以下；
ボルト補修工	式	1	18,774,992	ボルトキャップ設置 S10T M22用；
足場工	式	1	23,041,885	足場 吊足場；
現場塗装工	式	1	73,137,042	
橋梁塗装工	式	1	73,137,042	塗膜剥離 素地調整 1種ケレン(フラスト処理)； 下塗 (防食下地) 有機ゾウクリッチペイント(1層)スプレー 塗装回数 1回； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数1回； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数1回；

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				下塗 弱溶剤形変性ポロキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数1回； 2,730 m2
				下塗 (増塗部) 弱溶剤形変性ポロキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数1回； 360 m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回； 2,730 m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数1回； 2,730 m2
直接工事費	式	1	125,628,419	
共通仮設費	式	1	17,811,150	
共通仮設費	式	1	1,241,150	
技術管理費	式	1	61,150	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,180,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	16,570,000	
純工事費	式	1	143,439,569	
現場管理費	式	1	53,216,000	
工事原価	式	1	196,655,569	
一般管理費等	式	1	30,814,431	

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	227,470,000	