

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北部国道管内保全（その3）工事
工事地名	沖縄県名護市字伊差川～世富慶地内 沖縄県国頭郡恩納村字恩納～仲泊地内

2. 工事内容

1) 事務所名	北部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	141日間	自 令和6年11月11日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内保全（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	5,237,450	
道路土工	式	1	635,400	
防草コンクリート	式	1	635,400	張りコンクリート 18-8-25 (20) t=50 (普通) コンクリート夜間割増無 目地材有り； 150 m2
防護柵工	式	1	1,476,000	
防止柵工	式	1	1,476,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 メッキ品； 100 m
構造物撤去工	式	1	55,150	
防護柵撤去工	式	1	55,150	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高 1.1m 土中建込； 50 m
雑工（雑木剪定）	式	1	2,509,100	
雑工（労務費）	式	1	222,600	普通作業員 10 人
雑工（機械運転費）	式	1	2,270,280	高所作業車運転 12 日 トラック架装・伸縮ブーム 12m×200kg 定員2名； バックホウ車運転 12 日 回転式 8.0m3； トラック運転 12 日 ベース4t 吊能力2.9t； ダンプトラック運転 12 日 4t積 オフロート・ディーゼル；
雑工（賃料）	式	1	16,220	チェーン賃料 10 日 エンジン式 300～400mm 刃付き；
仮設工	式	1	561,800	
交通管理工	式	1	561,800	交通誘導警備員 (A) 20 人日 交通誘導警備員 20 人日

積算内訳書

工事名		令和6年度北部国道管内保全（その3）工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(B)
直接工事費	式	1	5,237,450	
共通仮設費	式	1	917,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	917,000	
純工事費	式	1	6,154,450	
現場管理費	式	1	3,257,000	
工事原価	式	1	14,448,240	
一般管理費等	式	1	2,891,760	
工事価格	式	1	17,340,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度北部国道管内保全（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	2,588,790	
道路土工	式	1	203,050	
防草コンクリート	式	1	203,050	張りコンクリート 18-8-25 (20) t=50 (普通) コンクリート夜間割増無 目地材有り；
防護柵工	式	1	760,000	
防止柵工	式	1	760,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 メッキ品；
構造物撤去工	式	1	55,150	
防護柵撤去工	式	1	55,150	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高 1.1m 土中建込；
雑工（雑木剪定）	式	1	1,373,960	
雑工（労務費）	式	1	222,600	普通作業員
雑工（機械運転費）	式	1	1,135,140	高所作業車運転 トラック架装・伸縮ブーム 12m×200kg 定員2名； バックホウ車運転 回転式 8.0m ³ ； トラック運転 ベース4t 吊能力2.9t； ダンプトラック運転 4t積 オンロード・ディーゼル；
雑工（賃料）	式	1	16,220	チェーン賃料 エンジン式 300～400mm 刃付き；
仮設工	式	1	196,630	
交通管理工	式	1	196,630	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員

積算内訳書

工事名		令和6年度北部国道管内保全（その3）工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(B)
直接工事費	式	1	2,588,790	
共通仮設費	式	1	582,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	582,000	
純工事費	式	1	3,170,790	
現場管理費	式	1	1,866,000	
工事原価	式	1	5,036,790	