

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 3日
契約業者名	牧港建設(株)
契約業者の住所	沖縄県浦添市伊祖1-21-2-201
工事の名称	令和5年度読谷道路5号橋下部工(下りA1)他工事
工事場所	沖縄県中頭郡読谷村字座喜味地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年10月26日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	169,730,000円 (税込み)
変更金額	68,970,000円 (税込み)
変更後の契約金額	238,700,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 契約変更理由書

工事名：令和5年度読谷道路5号橋下部工(下りA1)他工事（第1回変更）

本工事は、令和5年9月27日付けで、牧港建設株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが有益、必須であることから変更するものである。

## 記

### 橋梁下部

#### 1. 道路土工

- ・現地精査の結果、掘削工に相違があったため、掘削及び残土処理工(運搬工)を数量精査（減）する。

#### 2. 橋台工

- ・受注者との協議の結果、場所打杭工の鉄筋を無溶接工法へ変更（増工）する。
- ・受注者との協議の結果、橋台躯体工鉄筋を機械式鉄筋定着工法へ変更（増工）する。

### 道路改良

#### 1. 道路土工

- ・現地精査の結果、掘削工に相違があったため、掘削及び残土処理工(運搬工)を数量精査（減）する。

#### 2. 地盤改良工

- ・詳細設計の引渡しにより、補強土壁段違い部の強度確保のため、安定処理工を追加する。

#### 3. 法面工

- ・現地精査の結果、植生工に相違があったため、植生基材吹付を数量精査（増）する。

#### 4. 擁壁工

- ・詳細設計の引き渡しにより、橋台接続逆T擁壁(場所打ち杭含む)を追加する。
- ・場所打擁壁工追加に伴い、補強土壁工を減工する。
- ・修正設計が必要となったため、プレキャスト擁壁(箱形擁壁)の減工。

#### 5. 仮設工

- ・受注者との協議の結果、赤土砂等流出防止対策工を追加（増工）する。
- ・受注者との協議の結果、工事用道路及び仮設盛土(重機足場)を追加する。
- ・現地精査の結果、土質条件に相違があったため、掘削法面保護をモルタル吹付を追加する。
- ・受注者との協議の結果、土砂運搬及び資材搬入の安全確保のため、交通誘導員を追加する。

#### 6. 共通仮設費（準備費）

- ・現地調査の結果、伐開作業の必要が生じたため、準備費を追加する。

#### 7. 業務委託料(磁気探査)

- ・現地精査の結果、掘削工に相違があったため、磁気探査を数量精査（増）する。

#### 8. 工期は、擁壁工及び仮設工の増工により209日間延長し、令和7年3月31日までとする。