

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月27日
契約業者名	大同建設(株)
契約業者の住所	沖縄県国頭郡国頭村字鏡地10
工事の名称	令和5年度読谷道路5工区補強土壁(その2)工事
工事場所	沖縄県中頭郡読谷村字大木地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工、地盤改良工、擁壁工、構造物撤去工、仮設工、共通仮設費：技術管理費、業務委託料：磁気探査
工期(自)	令和 5年10月20日
工期(至)	令和 6年12月12日
変更前の契約金額	265,980,000円 (税込み)
変更金額	93,500,000円 (税込み)
変更後の契約金額	359,480,000円 (税込み)
変更理由	数量精査に伴う金額変更

契約変更理由書

工事名：令和5年度 読谷道路5工区補強土壁(その2)工事 (第1回変更)

本工事は、令和5年9月12日付けで、大同建設株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが有益、必須であることから変更するものである。

記

1. 道路土工

残土処理工、搬出先の調整により処理地を追加変更に伴う増工。

2. 地盤改良工

地盤反力試験結果、補強土壁支持地盤が岩盤判定であり、碎石置換工は必要ないと判断したため減工。

3. 擁壁工

- 1) 補強土壁裏込め材流用土のふるい分けを追加による増工。
- 2) ブランケット足場を、仮設足場へ変更に伴う増工

4. 構造物撤去工

終点側の出入りを確保するため、既設(防護柵、縁石、法面モルタル吹付、H鋼杭引抜)を取壊し撤去による増工。

5. 仮設工

- 1) 赤土砂等流出防止対策に基づき、赤土対策(小堤、吹付)を増工。
- 2) 土砂運搬に伴い、交通誘導員の増工。

6. 共通仮設費(技術管理費)

- 1) 基礎路盤面の許容支持力及び、最大地盤反力度を確認するため平板載荷試験の増工。

7. 業務委託料(磁気探査)

特記仕様書及び磁気探査要領に基づき、安全確保のため磁気探査を増工。

8. 工期は元設計とおりとする。