

単 価 合 意 書

令和6年6月4日に契約した令和6年度北部国道管内保全（その1）工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名を付した上で、電子契約システムに保管する。

令和06年06月19日

発注者 住所 沖縄県名護市大北4丁目28番34号

氏名 分任支出負担行為担当官
沖縄総合事務局北部国道事務所長
屋我 直樹

受注者 住所 沖縄県名護市字田井等435番地

氏名 有限会社 宮松建設
代表取締役 宮城 辰雄

本証拠書中、現情報を出力した書面は、
原情報と相違がない旨証明する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (名護東地区)		式	1		4,058,199	
道路土工		式	1		872,389	
掘削工		式	1		114,600	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	100	1,146	114,600	
防草コンクリート		式	1		186,700	
張りコンクリート	18-8-25 (20) t=50 (普通) コンクリート夜間割増無 目地材有り クレーン機能付BH	m2	50	3,734	186,700	
残土処理工		式	1		571,089	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		571,089	
防護柵工		式	1		1,317,200	
防止柵工		式	1		1,317,200	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	100	13,172	1,317,200	
構造物撤去工		式	1		96,700	
防護柵撤去工		式	1		96,700	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m 土中建込	m	100	967	96,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雑工(雑木剪定)		式	1		1,518,390	
雑工(労務費)		式	1		140,658	
普通作業員		人	7	20,094	140,658	
雑工(機械運転費)		式	1		1,363,232	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム 12×200kg 定員2名	日	8	41,548	332,384	
バックホウ車運転	回転式 8.0m ³	日	8	47,656	381,248	
トラック運転	ベース4t 吊能力2.9t	日	8	42,183	337,464	
ダンプトラック運転	4t積 オフロト・ディーゼル	日	8	39,017	312,136	
雑工(賃料)		式	1		14,500	
チェーン賃料	エンジン式 300～400mm 刃付き	日	10	1,450	14,500	
仮設工		式	1		253,520	
交通管理工		式	1		253,520	
交通誘導警備員 (A)		人日	10	13,709	137,090	
交通誘導警備員 (B)		人日	10	11,643	116,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		4,058,199	
共通仮設費		式	1		755,669	
共通仮設費(率計上)		式	1		755,669	
純工事費		式	1		4,813,868	
現場管理費		式	1		2,627,406	
工事原価		式	1		12,116,767	
一般管理費等		式	1		2,433,233	
工事価格		式	1		14,550,000	
消費税相当額		式	1		1,455,000	
工事費計		式	1		16,005,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (恩納地区)		式	1		2,401,330	
道路土工		式	1		373,400	
防草コンクリート		式	1		373,400	
張りコンクリート	18-8-25 (20) t=50 (普通) コンクリート 夜間割増無 目地材有り クレーン機 能付BH	m2	100	3,734	373,400	
防護柵工		式	1		658,600	
防止柵工		式	1		658,600	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	50	13,172	658,600	
構造物撤去工		式	1		48,350	
防護柵撤去工		式	1		48,350	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m 土中建込	m	50	967	48,350	
雑工(雑木剪定)		式	1		1,067,460	
雑工(労務費)		式	1		200,940	
普通作業員		人	10	20,094	200,940	
雑工(機械運転費)		式	1		852,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム 12×200kg 定員2名	日	5	41,548	207,740	
バックホー車運転	回転式 8.0m ³	日	5	47,656	238,280	
トラック運転	ベース4t 吊能力2.9t	日	5	42,183	210,915	
ダンプトラック運転	4t積 ホロート・ティール	日	5	39,017	195,085	
雑工(賃料)		式	1		14,500	
チェーン賃料	エンジン式 300～400mm 刃付き	日	10	1,450	14,500	
仮設工		式	1		253,520	
交通管理工		式	1		253,520	
交通誘導警備員 (A)		人日	10	13,709	137,090	
交通誘導警備員 (B)		人日	10	11,643	116,430	
直接工事費		式	1		2,401,330	
共通仮設費		式	1		538,358	
共通仮設費(率計上)		式	1		538,358	
純工事費		式	1		2,939,688	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		1,735,805	
工事原価		式	1		4,675,493	