

単 価 合 意 書

令和6年8月23日に契約した令和6年度恩納B P改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名を付した上で、電子契約システムに保管する。

令和6年9月11日

発注者 住所 沖縄県名護市大北4丁目28番34号

氏名 分任支出負担行為担当官

沖縄総合事務局北部国道事務所長

屋我 直樹

受注者 住所 沖縄県国頭郡金武町字金武8038番地65

氏名 株式会社 ホカマ

代表取締役 外間 慎也

本証書中、現情報を出力した書面は、
原情報と相違がない旨証明する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		41,798,481	
道路土工		式	1		19,067,280	
掘削工		式	1		1,263,840	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	4,800	263.3	1,263,840	
掘削工(ICT)		式	1		1,709,760	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	4,800	356.2	1,709,760	
路体盛土工		式	1		135,160	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,758	135,160	
路床盛土工		式	1		77,495	
路床盛土	2.5m未満	m3	10	6,867	68,670	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	882.5	8,825	
路床盛土工(ICT)		式	1		21,666	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	m3	60	361.1	21,666	
法面整形工(ICT)		式	1		1,850,723	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,070	883.3	1,828,431	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	40	557.3	22,292	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		979,020	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=5cm 18-8-20	m	210	4,662	979,020	
残土処理工		式	1		13,029,616	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		13,029,616	
法面工		式	1		19,508,441	
植生工		式	1		5,334,208	
種子吹付	100m2未満	m2	40	464.2	18,568	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,320	4,027	5,315,640	
法面吹付工		式	1		14,174,233	
連続繊維補強土	t=20cm	m2	752	18,122	13,627,744	
ﾌﾟﾗﾝﾄ設置・撤去		式	1		546,489	
構造物撤去工		式	1		2,966,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		1,611,358	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	58	9,238	535,804	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	300	1,485	445,500	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m	m2	1,020	617.7	630,054	
運搬処理工		式	1		1,355,222	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	58	2,444	141,752	
殻運搬	アスファルト殻	m3	194	4,755	922,470	
殻処分	アスファルト殻	m3	194	1,500	291,000	
仮設工		式	1		256,180	
交通管理工		式	1		256,180	
交通誘導警備員 A		人日	10	13,853	138,530	
交通誘導警備員 B		人日	10	11,765	117,650	
舗装		式	1		29,396,756	
舗装工		式	1		14,889,132	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工		式	1		14,889,132	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm	m ²	1,860	1,874	3,485,640	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m ²	746	1,047	781,062	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 300mm	m ²	1,860	1,732	3,221,520	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 90mm	m ²	1,860	3,239	6,024,540	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m ²	746	1,845	1,376,370	
排水構造物工		式	1		11,555,444	
排水構造物工		式	1		11,555,444	
排水構造物工(概略発注方式)		式	1		11,555,444	
縁石工		式	1		2,530,290	
縁石工		式	1		2,530,290	
歩車道境界ブロック 1号縁石	歩車道境界ブロックB種・本体・両面R	m	219	10,059	2,202,921	
歩車道境界ブロック 4号縁石	歩車道境界ブロックB種・水抜き・両面R	m	14	10,816	151,424	
地先境界ブロック 舗装止	A種(120×120×600)	m	35	5,027	175,945	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		421,890	
防止柵工		式	1		421,890	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	30	14,063	421,890	
直接工事費		式	1		71,195,237	
共通仮設費		式	1		9,219,471	
共通仮設費		式	1		1,893,119	
技術管理費		式	1		1,156,198	
保守管理(ICT)		式	1		55,238	
システム初期費(ICT)		式	1		1,045,188	
道路施設基本テ-タ作成費用		式	1		55,772	
現場環境改善費(率計上)		式	1		736,921	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,326,352	
純工事費		式	1		80,414,708	
現場管理費		式	1		25,283,348	

