

単 価 合 意 書

令和8年6月29日に契約した令和7年度読谷道路6工区改良他工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名を付した上で、電子契約システムに保管する。

令和08年07月14日

発注者 住所 沖縄県名護市大北4丁目28番34号

氏名 分任支出負担行為担当官

沖縄総合事務局北部国道事務所長

米須 俊彦

受注者 住所 沖縄県名護市字伊佐川244番地

氏名 國幸興發株式会社

代表取締役 國場 幸展

本証拠書中、原情報を出力した書面は、
原情報と相違がない旨証明する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		111,427,389	
道路土工						
		式	1		1,638,065	
掘削工(ICT)						
		式	1		618,100	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	1,400	441.5	618,100	
残土処理工						
		式	1		1,019,965	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,019,965	
地盤改良工						
		式	1		33,391,633	
固結工						
		式	1		33,391,633	
スリ-攪拌 (深層混合処理)	普通ポルトランドセメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 平均14.2m 長さ(杭長) 平均12m	本	0	226,816	0	
深層混合処理 (左①-1)	普通ポルトランドセメント(200kg/m3) φ1600mm 削孔長11.4m 改良長10.5m	本	2	547,763	1,095,526	
深層混合処理 (左②-1)	普通ポルトランドセメント(200kg/m3) φ1600mm 削孔長12.0m 改良長11.1m	本	2	567,202	1,134,404	
深層混合処理 (左③-1)	普通ポルトランドセメント(200kg/m3) φ1600mm 削孔長12.6m 改良長11.7m	本	2	585,655	1,171,310	
深層混合処理 (左④-1)	普通ポルトランドセメント(200kg/m3) φ1600mm 削孔長13.1m 改良長12.2m	本	2	603,121	1,206,242	
深層混合処理 (左⑤-1)	普通ポルトランドセメント(200kg/m3) φ1600mm 削孔長13.8m 改良長12.9m	本	2	635,488	1,270,976	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
深層混合処理 (左①-2)	普通ポ [®] ルトランドセメント(200kg/m ³) φ 1600mm 削孔長12.2m 改良長11.3m	本	4	568,979	2,275,916	
深層混合処理 (左②-2)	普通ポ [®] ルトランドセメント(200kg/m ³) φ 1600mm 削孔長12.8m 改良長11.9m	本	4	600,556	2,402,224	
深層混合処理 (左③-2)	普通ポ [®] ルトランドセメント(200kg/m ³) φ 1600mm 削孔長13.4m 改良長12.5m	本	4	618,910	2,475,640	
深層混合処理 (左④-2)	普通ポ [®] ルトランドセメント(200kg/m ³) φ 1600mm 削孔長13.9m 改良長13.0m	本	4	636,376	2,545,504	
深層混合処理 (左⑤-2)	普通ポ [®] ルトランドセメント(200kg/m ³) φ 1600mm 削孔長14.6m 改良長13.7m	本	4	656,704	2,626,816	
深層混合処理 (右①-1)	普通ポ [®] ルトランドセメント(240kg/m ³) φ 1600mm 削孔長14.9m 改良長11.5m	本	4	670,716	2,682,864	
深層混合処理 (右②-1)	普通ポ [®] ルトランドセメント(240kg/m ³) φ 1600mm 削孔長15.5m 改良長12.1m	本	4	690,156	2,760,624	
深層混合処理 (右③-1)	普通ポ [®] ルトランドセメント(240kg/m ³) φ 1600mm 削孔長16.1m 改良長12.7m	本	1	710,681	710,681	
深層混合処理 (右④-1)	普通ポ [®] ルトランドセメント(240kg/m ³) φ 1600mm 削孔長16.7m 改良長13.3m	本	1	730,120	730,120	
深層混合処理 (右⑤-1)	普通ポ [®] ルトランドセメント(240kg/m ³) φ 1600mm 削孔長17.2m 改良長13.8m	本	1	749,461	749,461	
深層混合処理 (右③-2)(近接部)	普通ポ [®] ルトランドセメント(260kg/m ³) φ 1600mm 削孔長16.1m 改良長12.7m	本	3	917,510	2,752,530	
深層混合処理 (右④-2)(近接部)	普通ポ [®] ルトランドセメント(260kg/m ³) φ 1600mm 削孔長16.7m 改良長13.3m	本	3	951,949	2,855,847	
深層混合処理 (右⑤-2)(近接部)	普通ポ [®] ルトランドセメント(260kg/m ³) φ 1600mm 削孔長17.2m 改良長13.8m	本	2	972,474	1,944,948	
擁壁工		式	1		23,417,827	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		1, 192, 221	
埋戻し	土砂					
		式	1		1, 192, 221	
場所打擁壁工						
		式	1		22, 225, 606	
コンクリート	30-12-20 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	158	22, 553	3, 563, 374	
鉄筋	SD345 D13					
		t	8. 46	179, 603	1, 519, 441	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	0. 78	177, 538	138, 479	
型枠	一般型枠					
		式	1		7, 744, 801	
足場	安全ネット必要					
		式	1		7, 711, 143	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	4	6, 299	25, 196	
誘発目地						
		箇所	12	88, 889	1, 066, 668	
アンカーボルト設置 (落下防止用)	亜鉛メッキ M20×220 2個/箇所					
		箇所	46	9, 924	456, 504	
排水構造物工						
		式	1		10, 608, 621	
作業土工						
		式	1		186, 418	
床掘り	土砂					
		式	1		28, 721	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂					
		式	1		157,697	
側溝工						
		式	1		6,807	
素掘側溝						
		m	12	228.6	2,743	
釜場						
		箇所	1	4,064	4,064	
管渠工						
		式	1		10,415,396	
暗渠排水管 (埋設区間)	高密度ポリエチレン管 φ600					
		m	65	51,490	3,346,850	
排水管 (露出区間)	高密度ポリエチレン管 φ600					
		m	87	54,588	4,749,156	
排水管 (固定区間)	高密度ポリエチレン管 φ600					
		m	18	127,788	2,300,184	
吸出し防止材設置	t=10mm					
		m2	20	960.3	19,206	
仮設工						
		式	1		42,371,243	
土留・仮締切工						
		式	1		41,292,233	
鋼矢板 (引抜)	III型 平均鋼矢板長さ16m 鋼矢板引抜長さ 12m以下					
		枚	130	10,976	1,426,880	
油圧式圧入引抜機据付・解体						
		式	1		71,113	
鋼矢板（賃料）						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼矢板（賃料等）		式	1		33,359,317	
切梁・腹起し (撤去)		t	0	23,979	0	
切梁・腹起し (撤去)		t	56.2	45,609	2,563,225	
切梁・腹起し（賃料）		式	1		2,452,670	
H鋼杭 (中間杭引抜)	H300 H鋼長さ(平均杭長) 11.7m 引抜長 4m以下	本	4	5,411	21,644	
中間杭撤去	H-300 H鋼長さ平均9.4m	本	18	21,963	395,334	
中間杭切断	H-300	箇所	18	7,941	142,938	
現場発生品運搬	H鋼杭	式	1		100,234	
大型土のう撤去	撤去	袋	493	1,094	539,342	
無収縮モルタル	□600×70	箇所	16	13,721	219,536	
交通管理工		式	1		1,079,010	
交通誘導警備員 (A)		人日	38	15,353	583,414	
交通誘導警備員 (B)		人日	38	13,042	495,596	
直接工事費		式	1		111,427,389	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		32,323,584	
共通仮設費		式	1		19,152,991	
運搬費		式	1		12,127,524	
建設機械運搬費		式	1		154,187	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		10,980,823	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		992,514	
技術管理費		式	1		4,517,065	
地質調査費	ボーリング調査	式	1		3,799,114	
六価クロム溶出試験費		式	1		66,392	
システム初期費(ICT)		式	1		588,187	
道路施設基本データ作成費		式	1		63,372	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,508,402	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		13,170,593	
純工事費		式	1		143,750,973	
現場管理費		式	1		46,335,387	
工事原価		式	1		190,086,360	
一般管理費等		式	1		29,321,191	
業務委託料		式	1		16,242,449	
工事価格		式	1		235,650,000	
消費税相当額		式	1		23,565,000	
工事費計		式	1		259,215,000	