



予定価格	58,750,000
調査基準価格	53,310,000
基準評価値	170.2127
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	1,515,750 (脚注参照)

### 入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)  
 2. 所属事務所 石垣港湾事務所  
 3. 入札日時 令和6年4月12日 11時00分  
 4. 落札日時 令和6年4月15日

執行員 沖縄総合事務局  
 石垣港湾事務所総務課長 宇栄原 敏  
 立会員 沖縄総合事務局  
 石垣港湾事務所総務課総務係長 前泊 寿彦

(単位：円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	①企業の能力②技術者の 能力③地域精通度・貢献 度④質上げの実施	施工体制評価(①品質確保 の实效性、②施工体制確 保の確実性)									
(株) 沖縄土木	20.5	30	150.5	56,500,000	266.3716	○					落札
(株) 栄三建設	—	—	—	無効	—	—					
(株) 米盛建設工業	—	—	—	無効	—	—					

脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約に関わる情報の公表ページ）に掲載）。

# 予定価格の積算内訳書

令和5年度

港名 石垣港

件名 令和6年度石垣港（新港地区）防波堤（外）消波ブロック外1件工事（第2次）

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	35,355,728	
防波堤・防砂堤・導流堤	1式	35,355,728	
消波工	1式	29,895,200	
消波ブロック工	1式	29,895,200	消波ブロック製作 400.00個
被覆・根固工	1式	5,460,528	
根固ブロック工	1式	5,460,528	根固ブロック製作 42.00個、吊鉄筋 168.00本、吊鉄筋組立 192.00kg

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	35,355,728	
間接工事費	1式	14,155,914	
共通仮設費(計)	1式	4,278,952	
共通仮設費(積上)	1式	1,302,000	運搬費
共通仮設費(率)	1式	2,630,466	
現場環境改善費	1式	346,486	
現場管理費	1式	9,876,962	
工事原価	1式	49,511,642	
一般管理費等	1式	9,218,554	
契約保証費	1式	19,804	
工事価格	1式	58,750,000	
予定工事価格	1式	58,750,000	

# 工事設計書

この「工事設計書」により知り得た情報は、沖縄総合事務局  
開発建設部以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを  
行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償に  
関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

沖縄総合事務局石垣港湾事務所

積算書  
令和5年度

令和6年度石垣港（新港地区）防波堤（外）消波ブロック外1件工事（第2次）

積算内訳表

令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					35,355,728	
防波堤・防砂堤・導流堤					35,355,728	
消波工					29,895,200	
消波ブロック工					29,895,200	
消波ブロック製作					29,895,200	
1 消波ブロック製作	テトラポッド 4t型	個	400.00	74,738	29,895,200	
被覆・根固工					5,460,528	
根固ブロック工					5,460,528	
根固ブロック製作(施工パッケージ)					5,460,528	
2 根固ブロック製作	2.5m×1.5m×0.8m	個	42.00	126,200	5,300,400	
3 吊鉄筋	SS400 φ13×1,100L	本	168.00	840	141,120	
4 吊鉄筋組立		kg	192.00	99	19,008	
共通仮設費(積上)					1,302,000	
共通仮設費					1,302,000	
共通仮設費					1,302,000	
運搬費					1,302,000	
仮設材等運搬					1,302,000	
5 消波ブロック型枠海上運搬費		回	2.00	651,000	1,302,000	

総括表

令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					35,355,728	
間接工事費	4,278,952 + 9,876,962				14,155,914	
共通仮設費(計)	1,302,000 + 2,630,466 + 346,486				4,278,952	
共通仮設費(積上)					1,302,000	
共通仮設費(率)	$35,355,728 \times 7.44\% ((5.79\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				2,630,466	
現場環境改善費	$35,355,728 \times 0.98\%$				346,486	
現場管理費	$39,634,680 \times 24.92\% ((22.67\% + 1.52\%) \times 1.03)$				9,876,962	
工事原価	35,355,728 + 14,155,914				49,511,642	
一般管理費等	$49,511,642 \times 18.62\% (18.62\% \times 1.00) - 513$				9,218,554	
契約保証費	$49,511,642 \times 0.04\%$				19,804	
工事価格	49,511,642 + 9,218,554 + 19,804				58,750,000	
消費税等相当額	$58,750,000 \times 10.00\%$				5,875,000	
請負工事費	58,750,000 + 5,875,000				64,625,000	

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

番号：1

名称：消波ブロック製作 テトラポッド 4t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	16.16	26,000.00	420,160		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m <sup>2</sup>	86.20	1,360.00	117,232		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m <sup>2</sup>	86.20	1,260.00	108,612		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m <sup>3</sup>	16.00	3,465.00	55,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.43	46,200.00	19,866	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.41	63,600.00	26,076	8H	
合 計	作業能力：10.00個			74,738.00	747,386		

番号：2

名称：根固ブロック製作 2.5m×1.5m×0.8m

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根固ブロック製作	2.5m×1.5m×0.8m	個	1.00	126,200	126,200		
合 計	作業能力：1.00個			126,200	126,200		

番号：3

名称：吊鉄筋 SS400 φ13×1,100L

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	SS400 φ13×1,100L	本	1.00	840.00	840		
合 計	作業能力：1.00本			840.00	840		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

番号：4

名称：吊鉄筋組立

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	95.55	95,550		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			99.00	99,670		

番号：5

名称：消波ブロック型砕海上運搬費

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消波ブロック型砕海上運搬費(片道)	那覇港～石垣港	回	1.00	651,000.00	651,000		
合 計	作業能力：1.00回			651,000.00	651,000		

単価表一覧

令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	46,200	8H	1	消波ブロック製作	テトラポッド 4t型
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	63,600	8H	1	消波ブロック製作	テトラポッド 4t型
3	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	41,200	8H	4	吊鉄筋組立	

単価表

令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	25t吊	日	1.00	46,200.00	46,200		
合 計					46,200		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	35t吊	日	1.00	63,600.00	63,600		
合 計					63,600		

単価表番号：3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200		
合 計					41,200		



## 契約の内容

契約年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	(株)沖縄土木
契約業者の住所	沖縄県石垣市字石垣1845-36
工事の名称	令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、石垣港(新港地区)防波堤(外)の消波工、被覆・根固工に使用するブロックを製作するものである。
工期(自)	令和 6年 4月18日
工期(至)	令和 6年 7月31日
契約金額	62,150,000円 (税込み)