

予定価格	53,510,000
調査基準価格	48,480,000
基準評価値	186.8809
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	1,380,558 (脚注参照)

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事
 2. 所属事務所 石垣港湾事務所
 3. 入札日時 令和6年8月22日 10時00分
 4. 落札決定日 令和6年8月23日

執行員 沖縄総合事務局
 石垣港湾事務所総務課長 宇栄原 敏
 立会員 沖縄総合事務局
 石垣港湾事務所総務課総務係長 前泊 寿彦

(単位 : 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	①企業の能力②技術者の 能力③地域精通度・貢献 度④賃上げの実施	施工体制評価(①品質確保 の実効性、②施工体制確 保の確実性)									
(株) 栄三建設	17.5	30	147.5	50,000,000	295.0000	○					落札
(株) 米盛建設工業	—	—	—	無効	—	—					

脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約に関わる情報の公表ページ）に掲載）。

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 石垣港

件名 令和6年度石垣港（新港地区）土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	31,266,329	
土砂処分場護岸	1式	19,347,289	
被覆・根固工	1式	19,347,289	
被覆ブロック工	1式	19,347,289	被覆ブロック製作 61.00個、被覆ブロック製作 136.00個、被覆ブロック製作 73.00個、植石施工 457.00m2、 被覆ブロック製作 30.00個、植石施工 55.00m2
防波堤(外)【指定部分以外】	1式	11,919,040	
消波工	1式	11,919,040	
消波ブロック工	1式	11,919,040	消波ブロック製作 160.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	31,266,329	
間接工事費	1式	13,756,153	
共通仮設費(計)	1式	4,633,904	
共通仮設費(積上)	1式	1,945,000	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	2,366,861	
現場環境改善費	1式	322,043	
現場管理費	1式	9,122,249	
工事原価	1式	45,022,482	
一般管理費等	1式	8,469,510	
契約保証費	1式	18,008	
工事価格	1式	53,510,000	
予定工事価格	1式	53,510,000	

工事設計書

この「工事設計書」により知り得た情報は、沖縄総合事務局
開発建設部以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを
行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償に
関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

沖縄総合事務局石垣港湾事務所

積算書
令和6年度

令和6年度石垣港（新港地区）土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

積算内訳表

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					31,266,329	
土砂処分場護岸					19,347,289	
被覆・根固工					19,347,289	
被覆ブロック工					19,347,289	
被覆ブロック製作【指定部分】					2,995,283	
1 被覆ブロック製作	2t型 標準型	個	61.00	49,103	2,995,283	
被覆ブロック製作【指定部分外】					16,352,006	
2 被覆ブロック製作	3t型 標準型 修景タイプ	個	136.00	62,293	8,471,848	
3 被覆ブロック製作	3t型 端部型 修景タイプ	個	73.00	60,604	4,424,092	
4 植石施工	3t型 修景タイプ	m2	457.00	3,873	1,769,961	
5 被覆ブロック製作	2t型 標準型 修景タイプ	個	30.00	49,103	1,473,090	
6 植石施工	2t型 修景タイプ	m2	55.00	3,873	213,015	
防波堤(外)【指定部分以外】					11,919,040	
消波工					11,919,040	
消波ブロック工					11,919,040	
消波ブロック製作					11,919,040	
7 消波ブロック製作	テトラポッド 4t型	個	160.00	74,494	11,919,040	
共通仮設費(積上)					1,945,000	

積算内訳表

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					1,945,000	
運搬費					1,800,000	
仮設材等運搬					1,800,000	
8 被覆ブロック型枠海上運搬費		回	2.00	500,000	1,000,000	
9 消波ブロック型枠海上運搬費		回	2.00	400,000	800,000	
技術管理費					145,000	
施工実態調査					45,000	
10 施工実態調査		式	1.00	45,000	45,000	
諸経費動向調査					100,000	
11 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	

総括表

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					31,266,329	
間接工事費	4,633,904 + 9,122,249				13,756,153	
共通仮設費(計)	1,945,000 + 2,366,861 + 322,043				4,633,904	
共通仮設費(積上)					1,945,000	
共通仮設費(率)	$31,266,329 \times 7.57\% ((5.92\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				2,366,861	
現場環境改善費	$31,266,329 \times 1.03\%$				322,043	
現場管理費	$35,900,233 \times 25.41\% ((23.41\% + 1.26\%) \times 1.03)$				9,122,249	
工事原価	31,266,329 + 13,756,153				45,022,482	
一般管理費等	$45,022,482 \times 18.82\% (18.82\% \times 1.00) - 3,721$				8,469,510	
契約保証費	$45,022,482 \times 0.04\%$				18,008	
工事価格	45,022,482 + 8,469,510 + 18,008				53,510,000	
消費税等相当額	$53,510,000 \times 10.00\%$				5,351,000	
請負工事費	53,510,000 + 5,351,000				58,861,000	

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

番号：1

名称：被覆ブロック製作 2t型 標準型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	9.14	26,000.00	237,640		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	63.30	1,360.00	86,088		
鉄筋(異形)	SD295 D19	k g	38.15	123.00	4,692		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	37.40	63.98	2,392		
型枠工	2.5t以下(クレーン抜き)	m ²	63.30	1,435.00	90,835		
コンクリート打設工	2.5t以下(クレーン抜き)	m ³	9.05	4,364.00	39,494		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.32	45,300.00	14,496	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.34	45,300.00	15,402	8H	
合 計	作業能力：10.00個			49,103.00	491,039		

番号：2

名称：被覆ブロック製作 3t型 標準型 修景タイプ

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	12.37	26,000.00	321,620		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	73.60	1,360.00	100,096		
鉄筋(異形)	SD295 D22	k g	56.71	123.00	6,975		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	55.60	63.98	3,557		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ²	73.60	1,435.00	105,616		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ³	12.25	3,946.00	48,338		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.37	45,300.00	16,761	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.32	62,400.00	19,968	8H	
合 計	作業能力：10.00個			62,293.00	622,931		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

番号：3
 名称：被覆ブロック製作 3t型 端部型 修景タイプ 10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	12.01	26,000.00	312,260		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	71.80	1,360.00	97,648		
鉄筋(異形)	SD295 D22	k g	56.71	123.00	6,975		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	55.60	63.98	3,557		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ²	71.80	1,435.00	103,033		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ³	11.89	3,946.00	46,917		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.36	45,300.00	16,308	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.31	62,400.00	19,344	8H	
合 計	作業能力：10.00個			60,604.00	606,042		

番号：4
 名称：植石施工 3t型 修景タイプ 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.25	31,930.00	39,912		
普通作業員		人	8.25	22,260.00	183,645		
割栗石	φ100~200mm(白)	m ³	16.80	8,550.00	143,640		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.50	40,400.00	20,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m2			3,873.00	387,397		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

番号：5
 名称：被覆ブロック製作 2t型 標準型 修景タイプ 10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	9.14	26,000.00	237,640		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	63.30	1,360.00	86,088		
鉄筋(異形)	SD295 D19	k g	38.15	123.00	4,692		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	37.40	63.98	2,392		
型枠工	2.5t以下(クレーン抜き)	m ²	63.30	1,435.00	90,835		
コンクリート打設工	2.5t以下(クレーン抜き)	m ³	9.05	4,364.00	39,494		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.32	45,300.00	14,496	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.34	45,300.00	15,402	8H	
合 計	作業能力：10.00個			49,103.00	491,039		

番号：6
 名称：植石施工 2t型 修景タイプ 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.25	31,930.00	39,912		
普通作業員		人	8.25	22,260.00	183,645		
割栗石	φ100~200mm(白)	m ³	16.80	8,550.00	143,640		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.50	40,400.00	20,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m2			3,873.00	387,397		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

番号：7

名称：消波ブロック製作 テトラポッド 4t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	16.16	26,000.00	420,160		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	86.20	1,360.00	117,232		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ²	86.20	1,248.00	107,577		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ³	16.00	3,432.00	54,912		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.43	45,300.00	19,479	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.41	62,400.00	25,584	8H	
合 計	作業能力：10.00個			74,494.00	744,944		

番号：8

名称：被覆ブロック型枠海上運搬費

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆ブロック型枠海上運搬費(片道)	那覇港～石垣港	回	1.00	500,000.00	500,000		
合 計	作業能力：1.00回			500,000.00	500,000		

番号：9

名称：消波ブロック型枠海上運搬費

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消波ブロック型枠海上運搬費(片道)	那覇港～石垣港	回	1.00	400,000.00	400,000		
合 計	作業能力：1.00回			400,000.00	400,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

番号：10

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		式	1.00	45,000.00	45,000		
合 計	作業能力：1.00式			45,000.00	45,000		

番号：11

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

単価表一覧

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	45,300	8H	1	被覆ブロック製作	2t型 標準型
						1	被覆ブロック製作	2t型 標準型
						2	被覆ブロック製作	3t型 標準型 修景タイプ
						3	被覆ブロック製作	3t型 端部型 修景タイプ
						5	被覆ブロック製作	2t型 標準型 修景タイプ
						5	被覆ブロック製作	2t型 標準型 修景タイプ
						7	消波ブロック製作	テトラポッド 4t型
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	62,400	8H	2	被覆ブロック製作	3t型 標準型 修景タイプ
						3	被覆ブロック製作	3t型 端部型 修景タイプ
						7	消波ブロック製作	テトラポッド 4t型
3	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	40,400	8H	4	植石施工	3t型 修景タイプ
						6	植石施工	2t型 修景タイプ

単価表

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300		
合 計					45,300		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	35t吊	日	1.00	62,400.00	62,400		
合 計					62,400		

単価表番号：3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400		
合 計					40,400		

契約の内容

契約年月日	令和 6年 8月26日
契約業者名	(株)栄三建設
契約業者の住所	沖縄県石垣市字新川2441-9
工事の名称	令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、石垣港(新港地区)土砂処分場護岸の被覆・根固工に使用する被覆ブロックと石垣港(新港地区)防波堤(外)の消波工に使用する消波ブロックを製作するものである。
工期(自)	令和 6年 8月27日
工期(至)	令和 7年 1月10日
契約金額	55,000,000円 (税込み)