

予定価格	174,120,000	
調査基準価格	159,010,000	
基準評価値	57.4316	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,492,296	(脚注参照)

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)
2. 所属事務所 石垣港湾事務所
3. 入札日時 令和6年9月20日 10時00分
4. 落札決定日 令和6年9月24日

執行員 沖縄総合事務局
石垣港湾事務所総務課長 宇栄原 敏
立会員 沖縄総合事務局
石垣港湾事務所総務課総務係長 前泊 寿彦

(単位 : 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	①企業の能力②技術者の 能力③地域精通度・貢献 度④賃上げの実施	施工体制評価(①品質確保 の実効性、②施工体制確 保の確実性)									
丸尾建設(株)	41.0	30.0	171.0	160,300,000	106.6749	○					落札
(株) 大米建設	39.0	30.0	169.0	159,050,000	106.2558	○					

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 石垣港

件名 令和6年度石垣港（新港地区）土砂処分場護岸築造工事（第3次）

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	109,497,630	
護岸・岸壁・物揚場			
	1式	109,497,630	
構造物撤去工			
	1式	11,410,666	
構造物撤去工			
	1式	11,410,666	消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式) 815.00個、消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式) 299.00個、仮設乗入部撤去(1工区)(施工パッケージ) 161.00m ³ 、石材陸上運搬(施工パッケージ) 161.00m ³ 、仮設乗入部撤去(3工区)(施工パッケージ) 270.00m ³ 、石材陸上運搬(施工パッケージ) 270.00m ³
裏込工			
	1式	50,488,378	
裏込工			
	1式	50,488,378	裏込均し(Ⅱ) 338.00m ² 、裏込均し(Ⅱ) 19.00m ² 、裏込均し(Ⅱ) 20.00m ² 、裏込均し(Ⅱ) 355.00m ² 、防砂シート敷設(材料) 12,227.00m ² 、防砂シート敷設 10,410.00m ² 、防砂シート敷設(既設護岸側) 4,236.00m ² 、端部固定(陸上) 216.00m
埋立工			
	1式	47,598,586	
埋立土工			
	1式	47,598,586	土砂掘削(施工パッケージ) 60,697.00m ³ 、土砂等運搬(施工パッケージ) 60,697.00m ³ 、整地(敷均し:ルーズ)(施工パッケージ) 60,697.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	109,497,630	
間接工事費	1式	40,273,297	
共通仮設費(計)	1式	10,993,864	
共通仮設費(積上)	1式	3,372,830	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,942,149	
現場環境改善費	1式	678,885	
現場管理費	1式	29,279,433	
工事原価	1式	149,770,927	
一般管理費等	1式	24,289,165	
契約保証費	1式	59,908	
工事価格	1式	174,120,000	
予定工事価格	1式	174,120,000	

工事設計書

この「工事設計書」により知り得た情報は、沖縄総合事務局
開発建設部以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを
行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償に
関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

沖縄総合事務局石垣港湾事務所

積算書
令和6年度

令和6年度石垣港（新港地区）土砂処分場護岸築造工事（第3次）

積算内訳表

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					109,497,630	
護岸・岸壁・物揚場					109,497,630	
構造物撤去工					11,410,666	
構造物撤去工					11,410,666	
ブロック撤去					11,046,472	
1 消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式)	6.3t型 7.5t以下 水上→陸上	個	815.00	9,332	7,605,580	
2 消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式)	6.3t型 7.5t以下 水中→陸上	個	299.00	11,508	3,440,892	
石材撤去					364,194	
3 仮設乗入部撤去(1工区)(施工パッケージ)	捨石 5~200kg/個	m ³	161.00	435.7	70,147	
4 石材陸上運搬(施工パッケージ)		m ³	161.00	409.3	65,897	
5 仮設乗入部撤去(3工区)(施工パッケージ)	捨石 5~200kg/個	m ³	270.00	435.7	117,639	
6 石材陸上運搬(施工パッケージ)		m ³	270.00	409.3	110,511	
裏込工					50,488,378	
裏込工					50,488,378	
裏込均し					4,030,684	
7 裏込均し(Ⅱ)	±20cm 陸上	m ²	338.00	4,675	1,580,150	
8 裏込均し(Ⅱ)	±20cm 陸上潮待ち	m ²	19.00	5,136	97,584	
9 裏込均し(Ⅱ)	±20cm 水中潮待ち	m ²	20.00	8,769	175,380	

積算内訳表

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 裏込均し(Ⅱ)	±20cm 水中	m ²	355.00	6,134	2,177,570	
吸出し防止材					46,457,694	
11 防砂シート敷設(材料)	ポリエステル製不織布 t=5mm以上	m ²	12,227.00	1,728	21,128,256	
12 防砂シート敷設	ポリエステル製不織布 t=5mm以上	m ²	10,410.00	1,199	12,481,590	
13 防砂シート敷設(既設護岸側)	ポリエステル製不織布 t=5mm以上	m ²	4,236.00	2,824	11,962,464	
14 端部固定(陸上)		m	216.00	4,099	885,384	
埋立工					47,598,586	
埋立土工					47,598,586	
掘削					10,245,653	
15 土砂掘削(施工パッケージ)		m ³	60,697.00	168.8	10,245,653	
土砂等運搬					30,579,148	
16 土砂等運搬(施工パッケージ)		m ³	60,697.00	503.8	30,579,148	
整地					6,773,785	
17 整地(敷均し:ルーズ)(施工パッケージ)		m ³	60,697.00	111.6	6,773,785	
共通仮設費(積上)					3,372,830	
共通仮設費					3,372,830	
運搬費					2,395,885	
建設機械器具等運搬					2,395,885	

積算内訳表

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 分解組立運搬	クローラクレーン50t吊	式	1.00	1,329,457	1,329,457	
19 分解組立運搬	バックホウ山積1.4m3	台	2.00	533,214	1,066,428	
安全費					786,945	
安全対策					786,945	
20 運搬車両誘導員		式	1.00	786,945	786,945	
技術管理費					190,000	
施工実態調査					90,000	
21 施工実態調査		式	1.00	90,000	90,000	
諸経費動向調査					100,000	
22 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	

総括表

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					109,497,630	
間接工事費	10,993,864 + 29,279,433				40,273,297	
共通仮設費(計)	3,372,830 + 6,942,149 + 678,885				10,993,864	
共通仮設費(積上)					3,372,830	
共通仮設費(率)	$109,497,630 \times 6.34\% ((4.72\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				6,942,149	
現場環境改善費	$109,497,630 \times 0.62\%$				678,885	
現場管理費	$120,491,494 \times 24.30\% ((22.54\% + 1.05\%) \times 1.03)$				29,279,433	
工事原価	109,497,630 + 40,273,297				149,770,927	
一般管理費等	$149,770,927 \times 16.22\% (16.22\% \times 1.00) - 3,679$				24,289,165	
契約保証費	$149,770,927 \times 0.04\%$				59,908	
工事価格	149,770,927 + 24,289,165 + 59,908				174,120,000	
消費税等相当額	$174,120,000 \times 10.00\%$				17,412,000	
請負工事費	174,120,000 + 17,412,000				191,532,000	

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

番号：1

名称：消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式) 6.3t型 7.5t以下 水上→陸上

1日当り(70個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	78,800.00	78,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	62,400.00	62,400	8H	
トラック	11t積	日	6.00	52,430.00	314,580	4.70H / 8H	
とび工		人	2.50	33,180.00	82,950		
普通作業員		人	5.00	22,260.00	111,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	650,030.00	3,250		
合 計	作業能力：70.00個			9,332.00	653,280		

番号：2

名称：消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式) 6.3t型 7.5t以下 水中→陸上

1日当り(70個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	78,800.00	78,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	62,400.00	62,400	8H	
トラック	11t積	日	6.00	52,430.00	314,580	4.70H / 8H	
潜水世話役		人	0.20	51,170.00	10,234		
潜水土		人	1.00	51,170.00	51,170		
潜水送気員		人	1.25	36,300.00	45,375		
潜水連絡員		人	1.25	32,660.00	40,825		
とび工		人	2.50	33,180.00	82,950		
普通作業員		人	5.00	22,260.00	111,300		
雑材料	全体の%	%	1.00	797,634.00	7,976		
合 計	作業能力：70.00個			11,508.00	805,610		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

番号: 3

名称: 仮設乗入部撤去(1工区)(施工パッケージ) 捨石 5~200kg/個

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設乗入部撤去(1工区)(施工パッケージ)	捨石 5~200kg/個	m 3	1.00	435.7	435.7		
合 計	作業能力: 1.00m 3			435.7	435.7		

番号: 4

名称: 石材陸上運搬(施工パッケージ)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石材陸上運搬(施工パッケージ)		m 3	1.00	409.3	409.3		
合 計	作業能力: 1.00m 3			409.3	409.3		

番号: 5

名称: 仮設乗入部撤去(3工区)(施工パッケージ) 捨石 5~200kg/個

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設乗入部撤去(3工区)(施工パッケージ)	捨石 5~200kg/個	m 3	1.00	435.7	435.7		
合 計	作業能力: 1.00m 3			435.7	435.7		

番号: 6

名称: 石材陸上運搬(施工パッケージ)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石材陸上運搬(施工パッケージ)		m 3	1.00	409.3	409.3		
合 計	作業能力: 1.00m 3			409.3	409.3		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

番号：7

名称：裏込均し(Ⅱ) ±20cm 陸上

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.10	68,798.00	75,677	5.80H / 8H	
普通作業員		人	17.50	22,260.00	389,550		
雑材料	全体の%	%	0.50	465,227.00	2,326		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,675.00	467,553		

番号：8

名称：裏込均し(Ⅱ) ±20cm 陸上潮待ち

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.20	68,798.00	82,557	5.80H / 8H	
普通作業員		人	19.25	22,260.00	428,505		
雑材料	全体の%	%	0.50	511,062.00	2,555		
合 計	作業能力：100.00m ²			5,136.00	513,617		

番号：9

名称：裏込均し(Ⅱ) ±20cm 水中潮待ち

1日当り(17m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	0.20	51,170.00	10,234		
潜水士		人	1.00	51,170.00	51,170		
潜水送気員		人	1.25	36,300.00	45,375		
潜水連絡員		人	1.25	32,660.00	40,825		
雑材料	全体の%	%	1.00	147,604.00	1,476		
合 計	作業能力：17.00m ²			8,769.00	149,080		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

番号：10

名称：裏込均し(Ⅱ) ±20cm 水中

1日当り (24.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	0.20	51,170.00	10,234		
潜水士		人	1.00	51,170.00	51,170		
潜水送気員		人	1.25	36,300.00	45,375		
潜水連絡員		人	1.25	32,660.00	40,825		
雑材料	全体の%	%	1.00	147,604.00	1,476		
合 計	作業能力：24.30m ²			6,134.00	149,080		

番号：11

名称：防砂シート敷設(材料) ホ[®]ポリエステル製不織布 t=5mm以上

516m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ホ [®] ポリエステル製不織布 t=5mm以上	m ²	568.00	1,570.00	891,760		
合 計	作業能力：516.00m ²			1,728.00	891,760		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

番号：12

名称：防砂シート敷設 ホ[®]ポリエステル製不織布 t=5mm以上

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400	8H	
潜水世話役		人	0.24	51,170.00	12,280		
潜水士		人	2.40	51,170.00	122,808		
潜水送気員		人	2.40	36,300.00	87,120		
潜水連絡員		人	2.40	32,660.00	78,384		
普通作業員		人	11.25	22,260.00	250,425		
雑材料	労務費の%	%	5.00	551,017.00	27,550		
合 計	作業能力：516.00m ²			1,199.00	618,967		

番号：13

名称：防砂シート敷設(既設護岸側) ホ[®]ポリエステル製不織布 t=5mm以上

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ホ [®] ポリエステル製不織布 t=5mm以上	m ²	568.00	1,570.00	891,760		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300	8H	
潜水世話役		人	0.24	51,170.00	12,280		
潜水士		人	2.40	51,170.00	122,808		
潜水送気員		人	2.40	36,300.00	87,120		
潜水連絡員		人	2.40	32,660.00	78,384		
普通作業員		人	8.75	22,260.00	194,775		
雑材料	労務費の%	%	5.00	495,367.00	24,768		
合 計	作業能力：516.00m ²			2,824.00	1,457,195		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

番号：14

名称：端部固定（陸上）

200m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	T=6.0mm B=65mm	k g	660.00	155.00	102,300		
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	100.00	7,176.00	717,600		
合 計	作業能力：200.00m			4,099.00	819,900		

番号：15

名称：土砂掘削（施工パッケージ）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削（施工パッケージ）		m 3	1.00	168.8	168.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			168.8	168.8		

番号：16

名称：土砂等運搬（施工パッケージ）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（施工パッケージ）		m 3	1.00	503.8	503.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			503.8	503.8		

番号：17

名称：整地（敷均し：ルーズ）（施工パッケージ）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地（敷均し：ルーズ）（施工パッケージ）		m 3	1.00	111.6	111.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			111.6	111.6		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

番号：18

名称：分解組立運搬 クローラクレーン50t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	45,300.00	67,950	8H	
特殊作業員		人	6.88	26,310.00	181,012		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	248,962.00	1,080,495		
合 計	作業能力：1.00式			1,329,457.00	1,329,457		

番号：19

名称：分解組立運搬 バックホウ山積1.4m3

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.40	45,300.00	63,420	8H	
特殊作業員		人	3.38	26,310.00	88,927		
運搬費等率	特定項目の%	%	250.00	152,347.00	380,867		
合 計	作業能力：1.00台			533,214.00	533,214		

番号：20

名称：運搬車両誘導員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	60.70	12,900.00	783,030		
雑材料	全体の%	%	0.50	783,030.00	3,915		
合 計	作業能力：1.00式			786,945.00	786,945		

代価表・施工パッケージ

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

番号：21

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		式	1.00	90,000.00	90,000		
合 計	作業能力：1.00式			90,000.00	90,000		

番号：22

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

単価表一覧

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	78,800	8H	1	消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式)	6.3t型 7.5t以下 水上→陸上
						2	消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式)	6.3t型 7.5t以下 水中→陸上
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	62,400	8H	1	消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式)	6.3t型 7.5t以下 水上→陸上
						2	消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式)	6.3t型 7.5t以下 水中→陸上
3	トラック	11t積	日	52,430	4.70H / 8H	1	消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式)	6.3t型 7.5t以下 水上→陸上
						2	消波ブロック撤去運搬仮置(陸上連携方式)	6.3t型 7.5t以下 水中→陸上
4	バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	68,798	5.80H / 8H	7	裏込均し(Ⅱ)	±20cm 陸上
						8	裏込均し(Ⅱ)	±20cm 陸上潮待ち
5	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	40,400	8H	12	防砂シート敷設	※ポリエステル製不織布 t=5mm以上
6	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	45,300	8H	13	防砂シート敷設(既設護岸側)	※ポリエステル製不織布 t=5mm以上
						18	分解組立運搬	クローラクレーン50t吊
						19	分解組立運搬	バックホウ山積1.4m3

単価表

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

単価表番号：1

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	70.00	150.00	10,500		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式) 50t吊	日	1.00	68,300.00	68,300		
合 計					78,800		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	35t吊	日	1.00	62,400.00	62,400		
合 計					62,400		

単価表番号：3

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	150.00	7,050		
運転手(一般)		人	1.00	27,460.00	27,460		
損料(トラック[普通型])	10~11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料(トラック[普通型])	10~11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					52,430		

単価表

令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)

単価表番号：4

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	150.00	13,050		
運転手(特殊)		人	1.00	29,740.00	29,740		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケツ容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	5.80	1,510.00	8,758		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケツ容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					68,798		

単価表番号：5

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ])	16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400		
合 計					40,400		

単価表番号：6

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ])	25t吊	日	1.00	45,300.00	45,300		
合 計					45,300		

契約の内容

契約年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	丸尾建設(株)
契約業者の住所	沖縄県石垣市新栄町54-12
工事の名称	令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、石垣港(新港地区)土砂処分場護岸の構造物撤去工、裏込工、埋立工を施工するものである。
工期(自)	令和 6年10月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
契約金額	176,330,000円 (税込み)