



予定価格	43,320,000
調査基準価格	39,240,000
基準評価値	230.8402
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	1,117,656 (脚注参照)

### 入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事  
 2. 所属事務所 石垣港湾事務所  
 3. 入札日時 令和7年4月22日 10時00分  
 4. 落札決定日 令和7年4月23日

執行員 沖縄総合事務局  
 石垣港湾事務所総務課長 喜舎場 広  
 立会員 沖縄総合事務局  
 石垣港湾事務所総務課総務係長 前泊 寿彦

(単位 : 円)

業者名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備考	摘要
	①企業の能力②技術者の 能力③地域精通度・貢献 度④賃上げの実施	施工体制評価(①品質確保 の実効性、②施工体制確 保の確実性)									
(株)米盛建設工業	12	30	142	39,900,000	355.8897	○					落札
(株)八重島工業	—	—	—	辞退	—	—					
(株)沖縄土木	—	—	—	辞退	—	—					

脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約に関わる情報の公表ページ）に掲載）。

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 石垣港

件名 令和7年度石垣港（新港地区）防波堤（外）消波ブロック外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	25,717,426	
防波堤・防砂堤・導流堤			
	1式	25,717,426	
消波工			
	1式	15,536,697	
消波ブロック工			
	1式	15,536,697	消波ブロック製作 201.00個
被覆・根固工			
	1式	10,180,729	
根固ブロック工			
	1式	10,180,729	根固ブロック製作 71.00個、吊鉄筋 284.00本、吊鉄筋組立 324.00kg、ルーフィング敷設 20.00m <sup>2</sup> 、 吊鉄筋 8.00本、吊鉄筋 8.00本、吊鉄筋 4.00本、吊鉄筋組立 33.00kg、鋼製型枠組立組外 51.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート打設 15.00m <sup>3</sup>

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	25,717,426	
間接工事費	1式	10,586,029	
共通仮設費(計)	1式	3,106,278	
共通仮設費(積上)	1式	820,000	運搬費
共通仮設費(率)	1式	2,000,815	
現場環境改善費	1式	285,463	
現場管理費	1式	7,479,751	
工事原価	1式	36,303,455	
一般管理費等	1式	7,002,024	
契約保証費	1式	14,521	
工事価格	1式	43,320,000	
予定工事価格	1式	43,320,000	

# 工事設計書

この「工事設計書」により知り得た情報は、沖縄総合事務局  
開発建設部以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを  
行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償に  
関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

沖縄総合事務局石垣港湾事務所

積算書  
令和7年度

令和7年度石垣港（新港地区）防波堤（外）消波ブロック外1件工事

積算内訳表

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					25,717,426	
防波堤・防砂堤・導流堤					25,717,426	
消波工					15,536,697	
消波ブロック工					15,536,697	
消波ブロック製作					15,536,697	
1 消波ブロック製作	テトラポッド 4t型	個	201.00	77,297	15,536,697	
被覆・根固工					10,180,729	
根固ブロック工					10,180,729	
根固ブロック製作(施工パッケージ)					9,419,448	
2 根固ブロック製作	2.5m×1.5m×0.8m 6.12t型	個	71.00	127,900	9,080,900	
3 吊鉄筋	SS400 φ13×1,100L	本	284.00	1,070	303,880	
4 吊鉄筋組立		k g	324.00	107	34,668	
根固ブロック製作					761,281	
5 ルーフィング敷設		m 2	20.00	618	12,360	
6 吊鉄筋	SS400 φ13×1,100L	本	8.00	1,070	8,560	
7 吊鉄筋	SS400 φ16×1,250L	本	8.00	1,580	12,640	

積算内訳表

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 吊鉄筋	SS400 φ16×1,350L	本	4.00	1,730	6,920	
9 吊鉄筋組立		k g	33.00	107	3,531	
10 鋼製型枠組立組外		m <sup>2</sup>	51.00	5,270	268,770	
11 コンクリート打設		m <sup>3</sup>	15.00	29,900	448,500	
共通仮設費(積上)					820,000	
共通仮設費					820,000	
共通仮設費					820,000	
運搬費					820,000	
仮設材等運搬					820,000	
12 消波ブロック型枠海上運搬費		回	2.00	410,000	820,000	

総括表

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					25,717,426	
間接工事費	3,106,278 + 7,479,751				10,586,029	
共通仮設費(計)	820,000 + 2,000,815 + 285,463				3,106,278	
共通仮設費(積上)					820,000	
共通仮設費(率)	$25,717,426 \times 7.78\% ((6.13\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				2,000,815	
現場環境改善費	$25,717,426 \times 1.11\%$				285,463	
現場管理費	$28,823,704 \times 25.95\% ((23.58\% + 1.61\%) \times 1.03)$				7,479,751	
工事原価	25,717,426 + 10,586,029				36,303,455	
一般管理費等	$36,303,455 \times 19.29\% (19.29\% \times 1.00) - 912$				7,002,024	
契約保証費	$36,303,455 \times 0.04\%$				14,521	
工事価格	36,303,455 + 7,002,024 + 14,521				43,320,000	
消費税等相当額	$43,320,000 \times 10.00\%$				4,332,000	
請負工事費	43,320,000 + 4,332,000				47,652,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事

番号：1

名称：消波ブロック製作 テトラポッド 4t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	16.16	26,000.00	420,160		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m <sup>2</sup>	86.20	1,610.00	138,782		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m <sup>2</sup>	86.20	1,300.00	112,060		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m <sup>3</sup>	16.00	3,536.00	56,576		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.43	45,700.00	19,651	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.41	62,800.00	25,748	8H	
合 計	作業能力：10.00個			77,297.00	772,977		

番号：2

名称：根固ブロック製作 2.5m×1.5m×0.8m 6.12t型

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根固ブロック製作	2.5m×1.5m×0.8m 6.12t型	個	1.00	127,900	127,900		
合 計	作業能力：1.00個			127,900	127,900		

番号：3

名称：吊鉄筋 SS400 φ13×1,100L

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	SS400 φ13×1,100L	本	1.00	1,070.00	1,070		
合 計	作業能力：1.00本			1,070.00	1,070		

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事

番号：4

名称：吊鉄筋組立

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	クレーン抜き	kg	1,000.00	102.96	102,960		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	40,800.00	4,080	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			107.00	107,040		

番号：5

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	100.00	618.00	61,800		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			618.00	61,800		

番号：6

名称：吊鉄筋 SS400 φ13×1,100L

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	SS400 φ13×1,100L	本	1.00	1,070.00	1,070		
合 計	作業能力：1.00本			1,070.00	1,070		

番号：7

名称：吊鉄筋 SS400 φ16×1,250L

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	SS400 φ16×1,250L	本	1.00	1,580.00	1,580		
合 計	作業能力：1.00本			1,580.00	1,580		

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事

番号：8  
 名称：吊鉄筋 SS400 φ16×1,350 L

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	SS400 φ16×1,350 L	本	1.00	1,730.00	1,730		
合 計	作業能力：1.00本			1,730.00	1,730		

番号：9  
 名称：吊鉄筋組立

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	クレーン抜き	k g	1,000.00	102.96	102,960		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	40,800.00	4,080	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			107.00	107,040		

番号：10  
 名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	4,944.00	494,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	40,800.00	32,640	8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			5,270.00	527,040		

番号：11  
 名称：コンクリート打設

10m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	10.10	26,000.00	262,600		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m <sup>3</sup>	10.00	3,640.00	36,400		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			29,900.00	299,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事

番号：12

名称：消波ブロック型桝海上運搬費

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消波ブロック型桝海上運搬費（片道）	那覇港～石垣港	回	1.00	410,000.00	410,000		
合 計	作業能力：1.00回			410,000.00	410,000		

単価表一覧

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	45,700	8H	1	消波ブロック製作	テトラポッド 4t型
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	62,800	8H	1	消波ブロック製作	テトラポッド 4t型
3	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	40,800	8H	4	吊鉄筋組立	
						9	吊鉄筋組立	
						10	鋼製型枠組立組外	

単価表

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	45,700.00	45,700		
合 計					45,700		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	35t吊	日	1.00	62,800.00	62,800		
合 計					62,800		

単価表番号：3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	40,800.00	40,800		
合 計					40,800		



## 契約の内容

契約年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株)米盛建設工業
契約業者の住所	沖縄県石垣市字真栄里571-7
工事の名称	令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、石垣港(新港地区)防波堤(外)の消波工、被覆・根固工に使用するブロックを製作するものである。
工期(自)	令和 7年 4月26日
工期(至)	令和 7年 8月22日
契約金額	43,890,000円 (税込み)