



予定価格	72,150,000
調査基準価格	65,520,000
基準評価値	138.6001
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	1,861,470 (脚注参照)

## 入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)
2. 所属事務所 石垣港湾事務所
3. 入札日時 令和8年3月12日 14時00分
4. 落札決定日 令和8年3月16日

執行員 沖縄総合事務局  
石垣港湾事務所総務課長 喜舎場 広

立会員 沖縄総合事務局  
石垣港湾事務所総務課総務係長 前泊 寿彦

(単位 : 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円)  (B)	評価値  (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円)  (B)	評価値  (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の基礎技術力+企業の信頼性・社会性+企業の創意工夫に対する技術力+質上げの実施	施工体制評価(①品質確保の実効性、②施工体制確保の確実性)									
(株) 興建設	11	30	141	66,184,800	213.0398	○					落札
(有) 真和建设	—	—	—	無効	—	—					
(株) 米盛建設工業	—	—	—	無効	—	—					
(株) 一廣工業	—	—	—	辞退	—	—					

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 石垣港

件名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	43,398,712	
防波堤・防砂堤・導流堤	1式	43,398,712	
消波工	1式	31,876,680	
消波ブロック工	1式	31,876,680	消波ブロック製作 380.00個
被覆・根固工	1式	11,522,032	
根固ブロック工	1式	11,522,032	根固ブロック製作 82.00個、吊鉄筋 328.00本、吊鉄筋組立 374.00 k g

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	43,398,712	
間接工事費	1式	17,645,815	
共通仮設費(計)	1式	5,382,275	
共通仮設費(積上)	1式	1,858,300	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	3,133,387	
現場環境改善費	1式	390,588	
現場管理費	1式	12,263,540	
工事原価	1式	61,044,527	
一般管理費等	1式	11,081,056	
契約保証費	1式	24,417	
工事価格	1式	72,150,000	
予定工事価格	1式	72,150,000	

# 工事設計書

この「工事設計書」により知り得た情報は、沖縄総合事務局  
開発建設部以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを  
行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償に  
関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

沖縄総合事務局石垣港湾事務所

積算書  
令和7年度

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

積算内訳表

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					43,398,712	
防波堤・防砂堤・導流堤					43,398,712	
消波工					31,876,680	
消波ブロック工					31,876,680	
消波ブロック製作					31,876,680	
1 消波ブロック製作	テトラポッド 4t型	個	380.00	83,886	31,876,680	
被覆・根固工					11,522,032	
根固ブロック工					11,522,032	
根固ブロック製作(施工パッケージ)					11,522,032	
2 根固ブロック製作	2.5m×1.5m×0.8m 6.12t型	個	82.00	135,300	11,094,600	
3 吊鉄筋	SS400 φ13×1,100L	本	328.00	1,180	387,040	
4 吊鉄筋組立		kg	374.00	108	40,392	
共通仮設費(積上)					1,858,300	
共通仮設費					1,858,300	
共通仮設費					1,858,300	
運搬費					1,690,000	

積算内訳表

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬					1,690,000	
5 消波ブロック型枠海上運搬費		回	2.00	845,000	1,690,000	
技術管理費					168,300	
施工実態調査					48,300	
6 施工実態調査		式	1.00	48,300	48,300	
諸経費動向調査					120,000	
7 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					43,398,712	
間接工事費	5,382,275 + 12,263,540				17,645,815	
共通仮設費(計)	1,858,300 + 3,133,387 + 390,588				5,382,275	
共通仮設費(積上)					1,858,300	
共通仮設費(率)	$43,398,712 \times 7.22\% ((5.58\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				3,133,387	
現場環境改善費	$43,398,712 \times 0.90\%$				390,588	
現場管理費	$48,780,987 \times 25.14\% ((23.19\% + 1.22\%) \times 1.03)$				12,263,540	
工事原価	43,398,712 + 17,645,815				61,044,527	
一般管理費等	$61,044,527 \times 18.16\% (18.16\% \times 1.00) - 4,630$				11,081,056	
契約保証費	$61,044,527 \times 0.04\%$				24,417	
工事価格	61,044,527 + 11,081,056 + 24,417				72,150,000	
消費税等相当額	$72,150,000 \times 10.00\%$				7,215,000	
請負工事費	72,150,000 + 7,215,000				79,365,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

番号：1

名称：消波ブロック製作 テトラポッド 4t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	16.16	28,000.00	452,480		
鋼製型枠賃料	異形ブロック 10t未満	m <sup>2</sup>	86.20	1,890.00	162,918		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m <sup>2</sup>	86.20	1,326.00	114,301		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m <sup>3</sup>	16.00	3,621.00	57,936		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.43	52,400.00	22,532	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.41	70,000.00	28,700	8H	
合 計	作業能力：10.00個			83,886.00	838,867		

番号：2

名称：根固ブロック製作 2.5m×1.5m×0.8m 6.12t型

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根固ブロック製作	2.5m×1.5m×0.8m 6.12t型	個	1.00	135,300	135,300		
合 計	作業能力：1.00個			135,300	135,300		

番号：3

名称：吊鉄筋 SS400 φ13×1,100 L

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	SS400 φ13×1,100 L	本	1.00	1,180.00	1,180		
合 計	作業能力：1.00本			1,180.00	1,180		

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

番号：4

名称：吊鉄筋組立

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	クレーン抜き	k g	1,000.00	104.04	104,040		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			108.00	108,880		

番号：5

名称：消波ブロック型砕海上運搬費

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消波ブロック型砕海上運搬費(片道)	那覇港～石垣港	回	1.00	845,000.00	845,000		
合 計	作業能力：1.00回			845,000.00	845,000		

番号：6

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		工種	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		

番号：7

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表一覧

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	52,400	8H	1	消波ブロック製作	テトラポッド 4t型
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	70,000	8H	1	消波ブロック製作	テトラポッド 4t型
3	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	48,400	8H	4	吊鉄筋組立	

単価表

令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	52,400.00	52,400		
合 計					52,400		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	35t吊	日	1.00	70,000.00	70,000		
合 計					70,000		

単価表番号：3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
合 計					48,400		



## 契約の内容

契約年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	(株)興建設
契約業者の住所	沖縄県石垣市字大川548
工事の名称	令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)
工事場所	石垣港新港地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、石垣港(新港地区)防波堤(外)の消波工、被覆・根固工に使用するブロックを製作するものである。
工期(自)	令和 8年 3月19日
工期(至)	令和 8年 6月30日
契約金額	72,803,280円 (税込み)