

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名            那覇港

件名            令和6年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査（その2）

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)

名称	数量	金額	内訳
調査費	1式	117,233,615	
土質調査業務	1式	117,233,615	
直接調査	1式	47,244,323	
直接調査	1式	47,224,323	海上ボーリング(砂質土) 180.00m、海上ボーリング(礫質土(サンゴ礫混じり)) 57.00m、 海上ボーリング(琉球石灰岩(軟岩)) 338.00m、海上ボーリング(砂岩) 30.00m、 海上ボーリング(礫質土(サンゴ礫混じり)) 20.00m、標準貫入試験(海上)(砂質土) 180.00回、 標準貫入試験(海上)(礫質土(サンゴ礫混じり)) 67.00回、 標準貫入試験(海上)(琉球石灰岩(軟岩)) 338.00回、標準貫入試験(海上)(砂岩) 30.00回、 試料採取(海上)(礫質土(サンゴ礫混じり)) 10.00本、物理試験 1.00式、力学試験 1.00式、 報告書作成費(直接経費) 1.00式、業務成果品費 1.00式、事前協議 1.00回、最終報告 1.00回
直接経費	1式	20,000	国土情報データベース検定費 1.00式
間接調査	1式	68,998,209	
間接調査	1式	68,998,209	調査準備 1.00式、測量(海上) 10.00地点、足場組立解体(スパット台船(A)) 1.00基、 足場組立解体(スパット台船(B)) 1.00基、足場設置(スパッド台船) 2.00箇所、足場移設(スパッド台船) 5.00箇所、 足場撤去(スパッド台船) 2.00箇所、足場設置・撤去(単管足場) 3.00箇所、損料(スパット台船(A)) 1.00式、 損料(スパット台船(B)) 1.00式、損料(単管足場) 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、 標識灯維持管理 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬(ボーリングマシン等) 1.00式、 機材運搬(スパット台船(A)) 1.00式、機材運搬(スパット台船(B)) 1.00式、機材運搬(単管足場) 1.00式、 試料運搬 1.00式、潜水探査 236.00m2、潜水探査 236.00m2、潜水探査 314.00m2、安全監視船 1.00式、 鰐対策費 1.00式、水雷保険料(スパット台船) 1.00式、水雷保険料(潜水士船) 1.00式、 傷害保険料(ボーリング調査) 1.00式、傷害保険料(潜水探査) 1.00式、施工管理費 1.00式、 施工実態調査 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)

名称	数量	金額	内訳
解析等調査業務	1式	991,083	
解析等調査業務	1式	971,883	既存資料収集・現地調査 1.00式、資料整理とりまとめ(解析業務) 1.00式、断面図等の作成(解析業務) 1.00式、総合的な解析(解析業務) 1.00式
公開用成果品作成	1式	19,200	公開用成果品作成費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接調査費	1式	47,244,323	間接調査
間接調査費	1式	68,998,209	
諸経費	1式	70,427,468	
一般調査業務費	1式	186,670,000	
直接原価	1式	991,083	
直接人件費	1式	977,800	
直接経費	1式	13,283	
その他原価	1式	526,545	
業務原価	1式	1,517,628	
一般管理費等	1式	812,372	
解析等調査業務費	1式	2,330,000	
調査業務費	1式	189,000,000	
予定工事価格	1式	189,000,000	