

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 那覇空港

件名 令和6年度那覇空港高架道路舗装工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度那覇空港高架道路舗装工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
舗装	1式	53,378,504	
橋梁付属物工(デッキ部)	1式	53,378,504	
伸縮装置工	1式	5,375,275	1 ゴム製伸縮装置設置(1) 1.00箇所、2 ゴム製伸縮装置設置(2) 1.00箇所、3 ゴム製伸縮装置設置(3) 1.00箇所
舗装工(デッキ橋)	1式	34,014,946	
舗装準備工	1式	6,812,260	4 調整コンクリート(歩道部) 266.00m ³
橋面防水工	1式	12,224,600	5 シート系防水(車道部) 3,080.00m ² 、6 塗膜系防水(歩道部) 1,280.00m ²
アスファルト舗装工	1式	14,978,086	7 基層(車道部) 3,080.00m ² 、8 表層(車道部) 3,080.00m ² 、9 表層(歩道部) 1,280.00m ² 、 10 点字ブロック舗装(1) 2.00m ² 、11 点字ブロック舗装(2) 109.00m ²
道路付属施設工(デッキ部)	1式	5,323,365	
縁石工	1式	2,200,450	12 歩車道境界ブロック 350.00m
区画線工	1式	3,023,355	13 区画線設置(1) 1,300.00m、14 区画線設置(2) 3.00m、15 区画線設置(3) 280.00m、 16 区画線設置(4) 10.00m、17 区画線設置(1) 210.00m、18 区画線設置(2) 3.00m、19 区画線設置(3) 230.00m、 20 区画線設置(4) 16.00m、21 区画線設置(5) 3.00m、22 区画線消去 1,507.00m
道路付属施設撤去工	1式	99,560	23 ラバーポール撤去 38.00本
仮設工(デッキ部)	1式	1,898,700	
路側防護柵工	1式	1,898,700	24 置式ガードレール 50.00m、25 置式ガードレール (材料費) 1.00式
橋梁付属物工(ランプ部)	1式	2,034,250	
伸縮装置工	1式	2,034,250	26 ゴム製伸縮装置設置 1.00箇所

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度那覇空港高架道路舗装工事

名称	数量	金額	内訳
舗装工 (ランプ部)	1 式	4, 731, 968	
橋面防水工	1 式	2, 192, 543	27 シート系防水(車道部) 691. 00m ²
アスファルト舗装工	1 式	2, 539, 425	28 基層(車道部) 691. 00m ² 、29 表層(車道部) 691. 00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 6 年度那覇空港高架道路舗装工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	53,378,504	
間接工事費	1式	23,361,015	
共通仮設費(計)	1式	6,457,379	
共通仮設費(積上)	1式	100,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,684,810	
現場環境改善費	1式	672,569	
現場管理費	1式	16,903,636	
工事原価	1式	76,739,519	
一般管理費等	1式	13,559,786	
契約保証費	1式	30,695	
工事価格	1式	90,330,000	
予定工事価格	1式	90,330,000	