

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 那覇港

件名 令和7年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査

予定価格(積算内訳表)

様式2（積算内訳）

件名 令和7年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査

名称	数量	金額	内訳
調査費	1式	22,646,930	
土質調査業務	1式	22,646,930	
直接調査	1式	6,569,133	
直接調査	1式	6,565,133	サンゴ礫混土（砂質土系） 3.30m、サンゴ礫混土（礫質土系） 10.70m、礫質土（琉球層群） 24.10m、泥岩 3.60m、サンゴ礫混土（粘性土系） 2.50m、サンゴ礫混土（砂質土系） 8.30m、礫質土（琉球層群） 8.00m、泥岩 7.20m、サンゴ礫混土（粘性土系） 2.00m、サンゴ礫混土（砂質土系） 7.00m、サンゴ礫混土（礫質土系） 13.50m、標準貫入試験 サンゴ礫混土（砂質土系） 4.00回、標準貫入試験 サンゴ礫混土（礫質土系） 11.00回、標準貫入試験 礫質土（琉球層群） 24.00回、標準貫入試験 泥岩 3.00回、標準貫入試験 サンゴ礫混土（粘性土系） 4.00回、標準貫入試験 サンゴ礫混土（砂質土系） 15.00回、標準貫入試験 サンゴ礫混土（礫質土系） 14.00回、標準貫入試験 礫質土（琉球層群） 8.00回、標準貫入試験 泥岩 8.00回、試料採取 サンゴ礫混土（粘性土系） 1.00本、物理試験 1.00式、力学試験 1.00式、報告書作成費(直接経費) 1.00式、業務成果品 1.00式、事前協議 1.00回、最終報告 1.00回
直接経費	1式	4,000	国土地盤情報データベース検定費 1.00式
間接調査	1式	15,245,004	
間接調査	1式	15,245,004	調査準備 1.00式、位置測量(海上) 2.00地点、足場組立解体 1.00基、足場設置(スパッド台船) 1.00箇所、足場移設(スパッド台船) 1.00箇所、足場撤去(スパッド台船) 1.00箇所、損料(スパット台船) 1.00式、灯浮標・標識灯維持管理(スパット台船) 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬(ボーリングマシン等) 1.00式、機材運搬(スパット台船) 1.00式、試料運搬 1.00式、潜水探査(水深10m未満) 157.00m2、安全監視船 1.00式、鮫対策費 1.00式、水雷保険料 1.00式、水雷保険料 1.00式、傷害保険料 1.00式、傷害保険料 1.00式、施工管理費 1.00式、施工実態調査 1.00式
解析等調査業務	1式	832,793	
解析等調査業務	1式	812,643	既存資料収集・現地調査 1.00式、資料整理とりまとめ(解析業務) 1.00式、断面図等の作成(解析業務) 1.00式、総合的な解析(解析業務) 1.00式
公開用成果品作成	1式	20,150	公開用成果品作成費 1.00式
直接原価	1式	289,617	
設計業務	1式	289,617	
BIM/CIM モデル作成	1式	289,617	
BIM/CIM モデル作成	1式	286,750	BIM/CIM実施計画書 1.00式、地質・土質モデル作成 1.00地点
直接経費	1式	2,867	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査

名称	数量	金額	内訳
直接調査費	1式	6,569,133	間接調査
間接調査費	1式	15,245,004	
諸経費	1式	13,605,863	
一般調査業務費	1式	35,420,000	
直接原価	1式	832,793	
直接人件費	1式	822,770	
直接経費	1式	10,023	
その他原価	1式	443,061	
業務原価	1式	1,275,854	
一般管理費等	1式	684,146	
解析等調査業務費	1式	1,960,000	
調査業務費	1式	37,380,000	
直接原価	1式	289,617	
直接人件費	1式	286,750	
直接経費	1式	2,867	
その他原価	1式	154,414	
業務原価	1式	444,031	
一般管理費等	1式	235,969	
業務価格	1式	680,000	
合併予定工事価格	1式	38,060,000	