

## 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 中城湾港

件名 令和7年度中城湾港（泡瀬地区）土砂処分場整備工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度中城湾港（泡瀬地区）土砂処分場整備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	170,925,423	
護岸・岸壁・物揚場	1式	170,925,423	
土工	1式	157,826,647	
土工	1式	157,826,647	土砂盛土 36,974.00m <sup>3</sup> 、土砂均し 30,812.00m <sup>3</sup>
仮設工	1式	4,274,674	
仮設工	1式	1,825,515	仮設道路設置 3,231.00m <sup>2</sup>
排水管撤去・設置	1式	173,152	土砂掘削（撤去） 233.00m <sup>3</sup> 、排水管撤去 68.00m、土砂埋戻し① 219.00m <sup>3</sup> 、排水管設置 9.00m、土砂埋戻し② 12.00m <sup>3</sup>
余水吐き出口設置	1式	2,276,007	袋型根固工撤去 18.00個、土砂掘削 104.00m <sup>3</sup> 、防砂シート敷設 218.00m <sup>2</sup> 、袋型根固工据付 18.00個、栗石投入 83.00m <sup>3</sup> 、栗石均し 129.00m <sup>2</sup>
撤去・復旧工	1式	8,824,102	
撤去工	1式	1,450,415	コンクリート舗装版切断 128.00m、コンクリート舗装版撤去 160.00m <sup>2</sup> 、コンクリート殻運搬 56.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻処分費 129.00 t、アスファルト舗装版切断 13.00m、アスファルト舗装版撤去 17.00m <sup>2</sup> 、アスファルト殻運搬 4.00m <sup>3</sup> 、アスファルト殻処分費 8.00 t、掘削撤去 195.00m <sup>3</sup> 、掘削撤去材運搬 195.00m <sup>3</sup>
復旧工	1式	7,373,687	埋戻材 170.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 142.00m <sup>3</sup> 、路盤材積込 53.00m <sup>3</sup> 、路盤材運搬 53.00m <sup>3</sup> 、路盤材敷均し転圧 178.00m <sup>2</sup> 、コンクリート舗装 160.00m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装基層1層目 17.00m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装基層2層目 17.00m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装基層3層目 17.00m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装表層 17.00m <sup>2</sup> 、施工目地 126.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度中城湾港（泡瀬地区）土砂処分場整備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	170,925,423	
間接工事費	1式	51,136,118	
共通仮設費（計）	1式	12,748,309	
共通仮設費（積上）	1式	168,300	技術管理費
共通仮設費（率）	1式	11,845,131	
現場環境改善費	1式	734,878	
現場管理費	1式	38,387,809	
工事原価	1式	222,061,541	
一般管理費等	1式	34,129,635	
契約保証費	1式	88,824	
工事価格	1式	256,280,000	
予定工事価格	1式	256,280,000	