

工事設計書

この「工事設計書」により知り得た情報は、沖縄総合事務局開発建設部以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所

積算書
令和7年度

令和7年度中城湾港（泡瀬地区）土砂処分場整備工事（第2次）

総括表

令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘要
直接工事費					117,468,262	
間接工事費	9,471,785 + 27,139,782				36,611,567	
共通仮設費(計)	168,300 + 8,692,651 + 610,834				9,471,785	
共通仮設費(積上)					168,300	
共通仮設費(率)	117,468,262 × 7.40% ((5.75% × 1.00 + 1.50%) × 1.02)				8,692,651	
現場環境改善費	117,468,262 × 0.52%				610,834	
現場管理費	126,940,047 × 21.38% ((19.21% + 1.55%) × 1.03)				27,139,782	
工事原価	117,468,262 + 36,611,567				154,079,829	
一般管理費等	154,079,829 × 16.16% (16.16% × 1.00) - 760				24,898,540	
契約保証費	154,079,829 × 0.04%				61,631	
工事価格	154,079,829 + 24,898,540 + 61,631				179,040,000	
消費税等相当額	179,040,000 × 10.00%				17,904,000	
請負工事費	179,040,000 + 17,904,000				196,944,000	

積算内訳表

令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘要
直接工事費					117,468,262	
航路・泊地・船だまり					117,468,262	
土工					117,468,262	
土工					117,468,262	
土砂盛土					114,249,500	
1 土砂盛土①		m ³	20,330.00	4,150	84,369,500	
2 土砂盛土②		m ³	7,200.00	4,150	29,880,000	
土砂均し					3,218,762	
3 土砂均し①		m ³	16,942.00	140.3	2,376,962	
4 土砂均し②		m ³	6,000.00	140.3	841,800	
共通仮設費(積上)					168,300	
共通仮設					168,300	
共通仮設費					168,300	
技術管理費					168,300	
技術管理					168,300	
5 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

積算内訳表

令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘要
6 施工実態調査		式	1.00	48,300	48,300	

代価表・施工パッケージ

令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第2次)

番号: 1

名称: 土砂盛土①

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂盛土①		m ³	1.00	4,150	4,150		
合 計	作業能力: 1.00m ³			4,150	4,150		

番号: 2

名称: 土砂盛土②

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂盛土②		m ³	1.00	4,150	4,150		
合 計	作業能力: 1.00m ³			4,150	4,150		

番号: 3

名称: 土砂均し①

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂均し①		m ³	1.00	140.3	140.3		
合 計	作業能力: 1.00m ³			140.3	140.3		

番号: 4

名称: 土砂均し②

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂均し②		m ³	1.00	140.3	140.3		
合 計	作業能力: 1.00m ³			140.3	140.3		

代価表・施工パッケージ

令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第2次)

番号: 5

名称: 諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力: 1.00式			120,000.00	120,000		

番号: 6

名称: 施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		式	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力: 1.00式			48,300.00	48,300		