

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 那覇空港

件名 令和7年度那覇空港B-3誘導路改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度那覇空港B-3誘導路改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	75,200,722	
【B-3誘導路】(夜間)			
	1式	75,200,722	
空港土工			
	1式	27,148	
盛土工			1 盛土 2.00m ³ 、2 積込(ルース) 2.00m ³ 、3 土砂運搬 2.00m ³
	1式	27,148	
舗装撤去工			
	1式	7,326,186	
舗装取壊し工			4 舗装版切断 890.00m、5 路面切削(1) 207.00m ² 、6 路面切削(2) 4,290.00m ² 、7 廃材運搬 755.00m ³ 、
	1式	7,326,186	8 積込(ルース)(昼間) 755.00m ³ 、9 廃材運搬(昼間) 755.00m ³ 、10 穀処分 1,775.00 t
空港舗装工			
	1式	66,872,597	
切削オーバーレイ工(空港)			11 切削オーバーレイ工(1) 8,730.00m ² 、12 表層材料費 1,650.00 t、13 タックコート(材料費) 2,640.00L、
	1式	54,754,169	14 切削オーバーレイ工(1) 1,120.00m ² 、15 表層材料費 131.00 t、16 タックコート(材料費) 334.00L
アスファルト舗装工(空港)			17 表層(空港) 207.00m ² 、18 タックコート 207.00m ² 、19 表層(空港) 4,780.00m ² 、
	1式	11,217,428	20 タックコート 4,780.00m ² 、21 基層(空港) 57.00m ² 、22 表層(空港) 57.00m ² 、
			23 タックコート(1) 57.00m ² 、24 タックコート(2) 57.00m ²
アスファルト舗装(予備機)			25 アスファルトフィニッシャ 1.00式
	1式	901,000	
飛行場標識工			
	1式	550,889	
飛行場標識工			26 マーキング(1) 64.00m ² 、27 マーキング(2) 229.00m ² 、28 マーキング(3) 29.00m ² 、
	1式	550,889	29 マーキング(4) 27.00m ²
緑地工			
	1式	44,160	
植生工			30 張芝 20.00m ²
	1式	44,160	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度那覇空港B-3誘導路改良工事

名称	数量	金額	内訳
仮設工	1式	379,742	
舗装取壊し工	1式	379,050	31 舗装版切断 350.00m
飛行場標識工	1式	692	32 仮設マーキング 0.40m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度那覇空港B-3誘導路改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	75,200,722	
間接工事費	1式	32,151,059	
共通仮設費(計)	1式	9,742,925	
共通仮設費(積上)	1式	1,753,954	運搬費、安全費、準備費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,219,806	
現場環境改善費	1式	769,165	
現場管理費	1式	22,408,134	
工事原価	1式	107,351,781	
一般管理費等	1式	18,185,279	
契約保証費	1式	42,940	
工事価格	1式	125,580,000	
予定工事価格	1式	125,580,000	