

工事設計書

この「工事設計書」により知り得た情報は、沖縄総合事務局
開発建設部以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを
行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に
関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算書
令和7年度

令和7年度中城湾港（泡瀬地区）土砂処分場整備工事（第4次）

積算内訳表

令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第4次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					57,325,600	
航路・泊地・船だまり					57,325,600	
土工					57,325,600	
土工					57,325,600	
土砂盛土					56,160,000	
1 土砂盛土		m ³	9,600.00	5,850	56,160,000	
土砂均し					1,165,600	
2 土砂均し		m ³	8,000.00	145.7	1,165,600	
共通仮設費(積上)					168,300	
共通仮設					168,300	
共通仮設費					168,300	
技術管理費					168,300	
技術管理					168,300	
3 諸経費動向調査			1.00	120,000	120,000	
4 施工実態調査		式	1.00	48,300	48,300	

総括表

令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第4次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					57,325,600	
間接工事費	5,425,057 + 13,855,345				19,280,402	
共通仮設費(計)	168,300 + 4,815,350 + 441,407				5,425,057	
共通仮設費(積上)					168,300	
共通仮設費(率)	$57,325,600 \times 8.40\% ((6.74\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				4,815,350	
現場環境改善費	$57,325,600 \times 0.77\%$				441,407	
現場管理費	$62,750,657 \times 22.08\% ((20.30\% + 1.14\%) \times 1.03)$				13,855,345	
工事原価	57,325,600 + 19,280,402				76,606,002	
一般管理費等	$76,606,002 \times 17.67\% (17.67\% \times 1.00) - 2,924$				13,533,356	
契約保証費	$76,606,002 \times 0.04\%$				30,642	
工事価格	76,606,002 + 13,533,356 + 30,642				90,170,000	
消費税等相当額	$90,170,000 \times 10.00\%$				9,017,000	
請負工事費	90,170,000 + 9,017,000				99,187,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第4次)

番号：1

名称：土砂盛土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂盛土		m3	1.00	5,850	5,850		
合 計	作業能力：1.00m3			5,850	5,850		

番号：2

名称：土砂均し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂均し		m3	1.00	145.7	145.7		
合 計	作業能力：1.00m3			145.7	145.7		

番号：3

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：4

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		式	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		