

工事設計書

この「工事設計書」により知り得た情報は、沖縄総合事務局
開発建設部以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを
行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に
関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算書
令和7年度

令和7年度中城湾港（泡瀬地区）土砂処分場整備工事（第7次）

積算内訳表

令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第7次)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|---------|----------------|-----------|---------|-------------|-----|
| 直接工事費 | | | | | 175,559,650 | |
| 航路・泊地・船だまり | | | | | 175,559,650 | |
| 土工 | | | | | 175,559,650 | |
| 土工 | | | | | 175,559,650 | |
| 土砂盛土 | | | | | 171,990,000 | |
| 1 土砂盛土 | | m ³ | 29,400.00 | 5,850 | 171,990,000 | |
| 土砂均し | | | | | 3,569,650 | |
| 2 土砂均し | | m ³ | 24,500.00 | 145.7 | 3,569,650 | |
| 共通仮設費(積上) | | | | | 168,300 | |
| 共通仮設 | | | | | 168,300 | |
| 共通仮設費 | | | | | 168,300 | |
| 技術管理費 | | | | | 168,300 | |
| 技術管理 | | | | | 168,300 | |
| 3 諸経費動向調査 | | | 1.00 | 120,000 | 120,000 | |
| 4 施工実態調査 | | 式 | 1.00 | 48,300 | 48,300 | |

総括表

令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第7次)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|---|----|-----|-----|-------------|-----|
| 直接工事費 | | | | | 175,559,650 | |
| 間接工事費 | 13,019,265 + 39,318,703 | | | | 52,337,968 | |
| 共通仮設費(計) | 168,300 + 12,113,615 + 737,350 | | | | 13,019,265 | |
| 共通仮設費(積上) | | | | | 168,300 | |
| 共通仮設費(率) | $175,559,650 \times 6.90\% ((5.26\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$ | | | | 12,113,615 | |
| 現場環境改善費 | $175,559,650 \times 0.42\%$ | | | | 737,350 | |
| 現場管理費 | $188,578,915 \times 20.85\% ((18.63\% + 1.61\%) \times 1.03)$ | | | | 39,318,703 | |
| 工事原価 | $175,559,650 + 52,337,968$ | | | | 227,897,618 | |
| 一般管理費等 | $227,897,618 \times 15.32\% (15.32\% \times 1.00) - 2,692$ | | | | 34,911,223 | |
| 契約保証費 | $227,897,618 \times 0.04\%$ | | | | 91,159 | |
| 工事価格 | $227,897,618 + 34,911,223 + 91,159$ | | | | 262,900,000 | |
| 消費税等相当額 | $262,900,000 \times 10.00\%$ | | | | 26,290,000 | |
| 請負工事費 | $262,900,000 + 26,290,000$ | | | | 289,190,000 | |

代価表・施工パッケージ

令和7年度中城湾港(泡瀬地区)土砂処分場整備工事(第7次)

番号：1

名称：土砂盛土

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------|-------------|-----|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂盛土 | | m3 | 1.00 | 5,850 | 5,850 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 5,850 | 5,850 | | |

番号：2

名称：土砂均し

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------|-------------|-----|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂均し | | m3 | 1.00 | 145.7 | 145.7 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 | | | 145.7 | 145.7 | | |

番号：3

名称：諸経費動向調査

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 諸経費動向調査 | | 式 | 1.00 | 120,000.00 | 120,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 120,000.00 | 120,000 | | |

番号：4

名称：施工実態調査

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|-----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 施工実態調査 | | 式 | 1.00 | 48,300.00 | 48,300 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 48,300.00 | 48,300 | | |